



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ดังนี้

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 บ้านป่าตอง โดยทำการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 292 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมลงท่อขนาด \varnothing 0.40 เมตร 2
จุดๆ ละ 10 ท่อน และ 6 ท่อน ยานแนวให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
ชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 388,000.-บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 บ้านป่าตอง.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง.....
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....478,000.-บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 292 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมลงท่อขนาด Ø 0.40 เมตร 2 จุดๆ ละ 10 ท่อน และ 6 ท่อน ยาแนวให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มกราคม 2558 เป็นเงิน 388,000.-บาท.....
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสุญาณี นรมาตร กรรมการ
 - 6.3 น.ส. กีฬาทิพย์ กุนอก กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำโนนทองหลวง ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประเภทก่อสร้างรองรับน้ำหนัก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 292 เมตร ลึก 0.40 เมตร หหนา 0.10 เมตร มีฝ้าปิด หหนา 0.10 เมตร พร้อมลงท่อขนาด ๑๐.40 เมตร

2 จุดๆละ10ท่อนและ6 ท่อนพร้อมยาแนว ตามแบบ อบต.กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง

สถานที่ก่อสร้าง ม.12 บ้านป่าตอง ต.โนนทองหลวง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ - ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปฐ 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๕ มกราคม 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง			0	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%
2	ประเภทงานอาคาร	303,013.69	1.2726	385,615.22	เงินประกันผลงานหัก...0..%
3	ประเภทงานชลประทาน			0	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			0	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%
	ปีขหลังทำงาน 1 ปีข	3,000		3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			388,615.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ			388,000.00	
สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน					
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,320.60	บาท/เมตร		

ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธา

(นายไชยา สุขเสถียร)

ผู้ตรวจประเมินการ

หัวหน้าส่วนโยธา

(นายพิเศษ ~~สุ~~ ผ่องเพิ่ม)

ผู้เห็นชอบ

ปลัด อบต.

(นางเพ็ญจันทร์ พานปรุ)

ผู้อนุมัติ

(นายโชติน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

8 H.A. 2558

ตารางรายละเอียดประมาณการ

ป.ร. 4

ประมาณราคาร่องระบายน้ำ

กว้าง 0.4 เมตร

ยาว 292 เมตร ฯ

สถานที่ก่อสร้าง ม.12 บ้านป่าตอง ต.โนนทองหลวง

ตามแบบ อบต.โนนทองหลวง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง


หมายเลขแบบ


ประมาณการโดย นายไชยา สุขเสถียร


ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2558

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานดินขุด	105.120	ลบ.ม.		-	99.00	10,406.88	10,406.88	
2	งานคอนกรีต 1:2:4	56.940	ลบ.ม.		-	436.00	24,825.84	24,825.84	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	19.13184	ตัน	2,392.53	45,773.50		-	45,773.50	
	- หินผสม เบอร์ 1	62.06460	ลบ.ม.	431.00	26,749.84			26,749.84	
	- ทรายหยาบผสม	34.16400	ลบ.ม.	406.54	13,889.03			13,889.03	
	- ทรายหยาบ	8.76000	ลบ.ม.	406.54	3,561.29			3,561.29	
3	งานเหล็ก	3.088849	ตัน		-	3,401.00	10,505.18	10,505.18	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.64824	ตัน	21,682.94	14,055.75		-	14,055.75	
	- เหล็กกลม SR. 24 Ø 9 มม.	2.4406090	ตัน	20,789.16	50,738.21			50,738.21	
	- ลวดผูกเหล็ก Ø 1.25 มม. เบอร์ 18	92.66547	กก.	38.32	3,550.94			3,550.94	
4	งานไม้แบบ	319.56480	ลบ.ฟ.		-	133.00	42,502.12	42,502.12	
	ไม้แบบใช้ 25 %	79.89120	ลบ.ฟ.	401.87	32,105.88		-	32,105.88	
	ตะปู	79.89120	กก.	56.07	4,479.50		-	4,479.50	
5	ท่อ pvc Ø 4 นิ้ว 8.5	1.000	ท่อน	598.13	598.13			598.13	
6	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	8.760	ลบ.ม.	1,324.00	11,598.24	398.00	3,486.48	15,084.72	
7	ท่อ คล. Ø 0.40 เมตร	16.000	ท่อน	261.68	4,186.88		-	4,186.88	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง				211,287.19		91,726.49	303,013.69	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ลงชื่อ  (นายพิเชษฐ์ ผ่องเพิ่ม)

2 ลงชื่อ  (นางสุยานี นรมาตร)

3 ลงชื่อ  (นางกัญทิพย์ ฤกษ์)

เจ้าพนักงานธุรการ

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สพั. และราคาท้องถิ่น เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ดังนี้

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองนาโคก โดยทำการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.
จากบ้านนายกุล-หน้าวัด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 110 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝาปิดหนา
0.10 เมตร และเทคอนกรีตระหว่างร่องระบายน้ำกับถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 110 เมตร
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม. พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 195,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้า
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 4 บ้านหนองนาโคก.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง.....
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....207,000.-บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป....ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลส. โดยทำการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลส. จากบ้านนาย
กุล-หน้าวัด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 110 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝาปิดหนา 0.10 เมตร
และเทคอนกรีตระหว่างร่องระบายน้ำกับถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม. พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์
ชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มกราคม 2558 เป็นเงิน 195,000.-บาท.....
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ пр.4 จำนวน 2 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 แบบ пр.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสุญาณี นรมาตร กรรมการ
 - 6.3 น.ส. กีฬาทิพย์ กุนอก กรรมการ

ตารางรายละเอียดประมาณการ

ปจ 4

ประมาณราคาร่องระบายน้ำ

กว้าง 0.4 เมตร

ยาว 110 เมตร ฯ

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 บ้านหนองนาโคก ต.โนนทองหลาง

ตามแบบ อบต.โนนทองหลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

หมายเลขแบบ

ประมาณการโดย นายไชยา สุขเสถียร

ประมาณการเมื่อ วันที่

มกราคม 2558

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานดินขุด	39.600	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,920.40	3,920.40	
2	งานคอนกรีต 1:2:4	21.450	ลบ.ม.	-	-	436.00	9,352.20	9,352.20	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	7.20720	ตัน	2,392.53	17,243.44	-	-	17,243.44	
	- หินผสม เบอร์ 1	23.38050	ลบ.ม.	431.00	10,077.00	-	-	10,077.00	
	- ทรายหยาบผสม	12.87000	ลบ.ม.	406.54	5,232.17	-	-	5,232.17	
	- ทรายหยาบรองพื้น	3.30000	ลบ.ม.	406.54	1,341.58	-	-	1,341.58	
3	งานเหล็ก	1.163608	ตัน	-	-	3,401.00	3,957.43	3,957.43	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.24420	ตัน	21,682.94	5,294.97	-	-	5,294.97	
	- เหล็กกลม SR. 24 Ø 9 มม.	0.9194075	ตัน	20,789.16	19,113.71	-	-	19,113.71	
	- ลวดผูกเหล็ก Ø 1.25 มม. เบอร์ 18	34.90823	กก.	38.32	1,337.68	-	-	1,337.68	
4	งานไม้แบบ	120.38400	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	16,011.07	16,011.07	
	ไม้แบบใช้ 25 %	30.09600	ลบ.ฟ.	401.87	12,094.68	-	-	12,094.68	
	ตะปู	30.09600	กก.	56.07	1,687.48	-	-	1,687.48	
5	ท่อ pvc Ø 4 นิ้ว 8.5	1.000	ท่อน	598.13	598.13	-	-	598.13	
6	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.300	ลบ.ม.	1,324.00	4,369.20	398.00	1,313.40	5,682.60	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง				78,390.05		34,554.50	112,944.54	

1 ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนโยธา

(นายพิเชษฐ์ ผ่องเพิ่ม)

2 ลงชื่อ  บุคลากร

(นางสุภาณี นรมาตร์)

3 ลงชื่อ 

(นางกีฬาทิพย์ ฤนอก)

เจ้าพนักงานธุรการ

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สพร. และราคาท้องถิ่น เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตารางรายละเอียดประมาณการ

ป.ร.4

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดกว้าง 1.00เมตร ยาว 110.00เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 110 ตรม.

ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ 4 ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ตามแบบ อบต.โนนทองหลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

หมายเลข แบบ

ประมาณการโดย นายไชยา สุขเสถียร

เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2558

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานปรับพื้น	110.00	ตร.ม.			2.00	220.00	220.00	
2	งานทรายรองพื้น	5.50	ลบ.ม.	406.54	2,235.97		-	2,235.97	
3	งานคอนกรีต รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	16.500	ลบ.ม.			436.00	7,194.00	7,194.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	5.5440	ตัน	2,392.53	13,264.19			13,264.19	
	- ทรายผสมคอนกรีต	9.900	ลบ.ม.	406.54	4,024.75			4,024.75	
	- หินผสมคอนกรีต	17.98500	ลบ.ม.	431.00	7,751.54			7,751.54	
5	โคม 60*120*1 ซม.(0.72 ตรม.)	2.00	แผ่น	15.00	30.00		-	30.00	
6	ยางแอสฟัลท์	33.00	ลิตร	25.00	825.00		-	825.00	
9	ตะแกรงเหล็ก Ø 3.4 มม 20*20 ซม.	110.00	ตร.ม.	25.00	2,750.00		-	2,750.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							38,295.45	

เพื่อโปรดลงนามคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางวงเงินทั้งสิ้น

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างวงเงินนี้

1 ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนโยธา

3

ลงชื่อ  เจ้าพนักงานธุรการ

(นายพิเชษฐ ผ่องเพ็ญ)

(นางสาวกิตติพิชญ์ กุณอก)

2 ลงชื่อ  บุคลากร

(นางสุภาณี นรมาตร์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประเภทก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝาดปิด หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 บ้านหนองนาโคก ต.โนนทองกลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ - ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง			0	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%
2	ประเภทงานอาคาร	151,239.99	1.2726	192,468.01	เงินประกันผลงานหัก...0..%
3	ประเภทงานชลประทาน			0	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			0	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%
	ปีหลังทำงาน 1 ปี	3,000		3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			195,468.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ			195,000.00	
หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน					
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,749.71	บาท/เมตร		

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธา

(นายไชยา สุขเสริม)

ผู้ตรวจประมาณการ หัวหน้าส่วนโยธา

(นายพิชญ์ ห่องเพิ่ม)

ผู้เห็นชอบ

ปลัด อบต.

(นางเพ็ญจันทร์ ทานปรี)

ผู้อนุมัติ

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

- 8 ส.ค. 2558