



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านคอนหิน โดยทำการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนางม้วน-บ้านนายสุทัศน์ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 65 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝาปิดหนา 0.10 เมตร และเทคอนกรีตระหว่างร่องระบายน้ำกับถนนคอนกรีตเดิม กว้าง 0.50 เมตร ยาว 65 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 32.50 ตร.ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 127 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝาปิดหนา 0.10 เมตร และเทคอนกรีตระหว่างร่องระบายน้ำกับถนนคอนกรีตเดิม กว้าง 0.30 เมตร ยาว 127 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 38.10 ตร.ม. พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 บ้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว 1 บ้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 297,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. 2558

(นายโยธิน จิตยาริโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านดอนหัน.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง.....
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....307,000.-บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนางม้วน-บ้านนายสุทัศน์ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 65 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝาปิดหนา 0.10 เมตร และเทคอนกรีตระหว่างร่องระบายน้ำกับถนนคอนกรีตเดิม กว้าง 0.50 เมตร ยาว 65 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 32.50 ตร.ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 127 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝาปิดหนา 0.10 เมตร และเทคอนกรีตระหว่างร่องระบายน้ำกับถนนคอนกรีตเดิม กว้าง 0.30 เมตร ยาว 127 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 38.10 ตร.ม. พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด
- 4.ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มกราคม 2558 เป็นเงิน 297,000.-บาท
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสุญาณี นรมาตร์ กรรมการ
 - 6.3 น.ส.กัญญาทิพย์ ฤกษ์นอก กรรมการ

ตารางรายละเอียดประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล. จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 32.50 ตรม.

ไม่มีใบสั่งทาง ตามแบบ ขบค.กำหนด

สถานที่ บ้านคลองหิน หมู่ที่ 8 ต.โนนทองกลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ตามแบบ ขบค.ในของหลวง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

หมายเลข แบบ


ประมาณการโยธา นายวิชา สุระเดียง

เมื่อ วันที่ ๗ มกราคม 2558

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานปรับพื้น	32.50	ตร.ม.			2.00	65.00	65.00	
2	งานทรายรองพื้น	1,625	ลบ.ม.	406.54	660.63		-	660.63	
3	งานผสมหิน ปลูกอนุภาค 240 กก/ตร.ม.	4,875	ลบ.ม.			436.00	2,125.50	2,125.50	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1,6380	ตัน	2,302.53	3,918.96			3,918.96	
	- ทรายผสมผสมหิน	2,925	ลบ.ม.	406.54	1,189.13			1,189.13	
	- หินผสมผสมหิน	8,31375	ลบ.ม.	431.00	2,290.23			2,290.23	
5	โหล 60*120*1 ซม. (0.72 ตร.ม.)	1.00	ม.บ.	15.00	15.00		-	15.00	
6	งานแอสฟัลท์	19.50	ลิตร	25.00	487.50		-	487.50	
7	ตะแอมซอสติก ๘ 3.4 มม. 20*20 ซม.	32.50	ตร.ม.	25.00	812.50		-	812.50	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							11,564.45	

เพื่อโปรดของนามคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางเงินทั้งสิ้น

เห็นสมควรอนุมัติจัดจ้างผู้รับจ้างนี้

1 ลงชื่อ  นายกส่วนโยธา

(นายณัฐชัย นงนชัย)

2 ลงชื่อ  นายก

(นางศุภาณี นงนชัย)

3 ลงชื่อ  เจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวกัญญาทิพย์ ทุนเอก)

ตารางราคาละเอียดประมาณการ

211



ประมาณราคาห้องระบำป้า ชุดที่ 2 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 1.27 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ม.8 บ้านดอนหิน ต.โบสถ์องหลวง ตามแบบ ชบค โบสถ์องหลวง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทองหลวง หมายเลขแบบ


ประมาณการโดย นายโชชา สุขเสถียร

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2558

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานดินลูกรัง	48.720	ลบ.ม.		-	90.00	4,326.28	4,326.28	
2	งานทรายกลัด 1:2:4	24.765	ลบ.ม.		-	436.00	10,797.54	10,797.54	
	- ปูนซีเมนต์ประเภทรุ่น 1	8.32104	ตัน	2,582.53	19,938.34		-	19,938.34	
	- ปูนแฉะ เบอร์ 1	28.96086	ลบ.ม.	431.00	11,834.35			11,834.35	
	- ทรายขนาดผสม	14.85900	ลบ.ม.	406.54	6,042.78			6,042.78	
	- ทรายขนาดหยาบ	3.81000	ลบ.ม.	406.54	1,548.92			1,548.92	
3	งานเหล็ก	1,343.638	ตัน		-	3,401.00	4,569.03	4,569.03	
	- สลึงกลม 5R 24 ๘ มม.	0.28194	ตัน	21,882.94	6,113.29		-	6,113.29	
	- สลึงกลม 5R 24 ๘ มม.	1.0514978	ตัน	20,789.16	22,067.85			22,067.85	
	- รางผูกมัดเหล็ก 1.25 มม. เบอร์ 16	40.35513	กก.	38.32	1,544.42			1,544.42	
4	งานไม้แบบ	173.73680	ลบ.ฟ.		-	133.00	23,106.89	23,106.89	
	ไม้ขนาด 25 %	48.43400	ลบ.ฟ.	401.67	17,454.82		-	17,454.82	
	ตะปู	48.43400	กก.	56.07	2,435.34		-	2,435.34	
5	ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว 8.5	1.000	ฟุต	598.13	598.13			598.13	
6	คอนกรีตหนา 1:3:5	3.810	ลบ.ม.	1,324.00	5,044.44	388.00	1,516.38	6,560.82	
	รวมค่าวัสดุ-ค่าแรง				94,390.47		44,516.12	138,906.60	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนโฮง
 (นายพิเชษฐ หองเงิน)
 2 ลงชื่อ  บุคลากร
 (นางสุภาณี บรรณาสรี)

3 ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
 (นางกัญญาพร กุลน)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สหจ. และราคาท้องถิ่น เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตารางรายละเอียดประมาณการ

๒๕

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล. จุดตัดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 38.10 ตร.ม.
ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต. กิ่งกมล

สถานที่ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ต.โนนทองหลวง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง
ประมาณการโดย นายโชชา สุขเสถียร

ตามแบบ อบต.โนนทองหลวง

หมายเลข แบบ

เมื่อ วันที่

มกราคม

2556

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	38.10	ตร.ม.			2.00	76.20	76.20	
2	งานทรายรองพื้น	1.805	ลบ.ม.	406.54	774.46	-	-	774.46	
3	งานคอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม 240 ซม.ตร.ม.	5.715	ลบ.ม.			430.00	2,491.74	2,491.74	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.9204	ตัน	2,302.53	4,594.23			4,594.23	
	- ทรายถมคอนกรีต	3.429	ลบ.ม.	406.54	1,394.03			1,394.03	
	- หินถมคอนกรีต	6.22935	ลบ.ม.	431.00	2,694.85			2,694.85	
5	โหล 60*120*1 ซม. (0.72 ตร.ม.)	2.00	แผ่น	15.00	30.00	-	-	30.00	
6	ฉาบผนังอิฐ	38.10	อิฐ	25.00	952.50	-	-	952.50	
6	ฉาบผนังอิฐ 3.4 ซม. 20*20 ซม.	38.10	ตร.ม.	25.00	952.50	-	-	952.50	
	รวมค่าวัสดุ-ค่าแรง							13,950.51	

เพื่อโปรดทราบและยกย่องการได้กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว

เป็นควมขุณยดีจากใจของข้าพเจ้า

1 ลงชื่อ  นายโชชา สุขเสถียร

(นายโชชา สุขเสถียร)

2 ลงชื่อ  นงชัชกร

(นางสุภาณี นงชัชกร)

3

ลงชื่อ 

เจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวกัญญาพัชญ์ ฤกษ์)