



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโคกสะอาด โดยเสริมถนนดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร ลีกลี้อย 0.80 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 พร้อมเท คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 376 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,504 ตร.ม. มีไหล่ทางดินข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อน และวางท่อขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 5 ท่อน พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด ราคาากลาง 704,000 บาท

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

(นายโยชิน วิทยาวโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโคกสะอาด.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง.....
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....704,000.-บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...โดยเสริมถนนดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร ลีกละ 0.80 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 พร้อมเท คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 376 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,504 ตร.ม. มีไหล่ทางดินข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อน และวางท่อขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 5 ท่อน พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 เป็นเงิน 704,000.-บาท
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร.4 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 แบบ พร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางวิภาวดี อาสานอก กรรมการ
 - 6.3 น.ส.กัททิพย์ ที่ชอบ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคสล.ถมดินขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึก 0.80 เมตรลาดเอียง... เอียง 1 : 1.5 พร้อมท่อคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 376 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,504 ตร.ม. มีโหล่งข้างละ 0.50 เมตร พร้อมลงท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 จุด ลงท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน 2 จุด พร้อมยาแนว ตามแบบ อบค. กำหนด

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประเภทงานโครงการ ถนนคอนกรีต

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง

สถานที่ ชำนาญโกศอาด หมู่ที่ 13 ต.โนนทองกลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปรุ 4 จำนวน 2 แห่ง

ประมาณการ นายไชยา สุขเสถียร วันที่ 3 มีนาคม 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	551,538.04	1.2726	701,887.31	เงื่อนไข
2	ประเภททาง				เงินจ่ายล่วงหน้า... 0.00 %
3	ประเภทงานเขตนอกเขต				เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				คอบันเงินผู้..... 7..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7..... %
	ไปยกก่อสร้างเสร็จ 1 ไร่	3,000		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			704,887.31	
	ขอคิดเป็นเงินเพียง			704,000.00	
	ตัวอักษร				เช็คและสนธิสัญญาที่
	เฉลี่ยพื้นที่	468.09			

เพื่อโปรดลงนามคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางวงเงินทั้งสิ้น

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างวงเงินนี้

ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธา

(นายไชยา สุขเสถียร)

ผู้ตรวจประมาณการ

หัวหน้าส่วนโยธา

(นายวิชัย ช่างเพิ่ม)

ผู้เห็นชอบ

ปลัด อบต.

(นางเพ็ญจันทร์ พานปรุ)

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายโยธิน วิทวารโรจน์)

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง)

10 มี.ค. 2558

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมาและ ส.พ.ร. และ ราคาท้องถิ่น เดือน มีนาคม 2558

ตารางรายละเอียดประมาณการ

ป. 4

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคสล.ถมดินขนาดกว้าง5.00เมตร อาร20.00 เมตรลึกลง0.60 เมตรลาดเอียง1:1.5พร้อมเทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตรยาว376เมตรหนาไม่น้อยกว่า0.15เมตรพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,504 ตรม.มีในล่ทางข้างละ 0.50เมตรพร้อมลงท่อขนาดØ0.40 เมตร จำนวน10 ท่อน 1 จุดลงท่อขนาดØ0.40 เมตรจำนวน 5 ท่อน 2 จุด พร้อมขยแนว ตามแบบ อดต. กว.ทลค

สถานที่ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ต.โนนทองกลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ตามแบบ อดต.โนนทองกลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง หมายเลข แบบ

ประมาณการโดย นายไชยา สุขเสถียร


เมื่อ วันที่ ๖ มีนาคม 2558

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานปรับพื้น	1,504.00	ตร.ม.			2.54	3,820.16	3,820.16	
2	งานทรายรองพื้น	75.20	ลบ.ม.	406.54	30,571.81			30,571.81	
3	งานคอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม 240 กก/ตร.ม.	225.600	ลบ.ม.			436.00	98,361.60	98,361.60	
	- ปูนซีเมนต์เปอร์ตแลนด์	75.8016	ตัน	2,392.53	181,357.60			181,357.60	
	- ทรายผสมคอนกรีต	135.360	ลบ.ม.	406.54	55,029.25			55,029.25	
	- หินผสมคอนกรีต	245.90400	ลบ.ม.	435.00	106,968.24			106,968.24	
4	งานเหล็ก	0.74909227	ตัน			3,401.00	2,547.66	2,547.66	
	- RB 15 มม. (SR 24)	0.34842667	ตัน	18,370.09	6,400.63			6,400.63	
	- DB 12 มม. (SD 40)	0.40066560	ตัน	18,592.53	7,449.39			7,449.39	
5	โฟม 60*120*1 ซม (0.72 ตรม)	23.50	แผ่น	15.00	352.50			352.50	
6	ยางแอสฟัลท์	112.80	ลิตร	25.00	2,820.00			2,820.00	
7	งานไม้แบบ	51.4368	ลบ.ฟ.						
8	งานไม้แบบ 30%	15.43104	ลบ.ฟ.	401.87	6,201.27	133.00	2,052.33	8,253.60	
9	น้ำย้อมทาแบบ		ลิตร						
10	ตะแกรงเหล็ก Ø 3.4 มม 20*20 ซม.	1,504.00	ตร.ม.	25.00	37,600.00			37,600.00	
11	งานไหลทางดิน	56.40	ลบ.ม.						
12	-งานท่อ Ø 0.30 x 100 ซม		ท่อน						
	-งานท่อ Ø 0.40 x 100 ซม.	20.00	ท่อน	261.68	5,233.60	100.00	2,000.00	7,233.60	
	-งานท่อ Ø 0.80 x 100 ซม.		ท่อน						
13	งานถมดิน 5*20*0.80 เมตร	99.00	ลบ.ม.	28.00	2,772.00			2,772.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							551,538.04	

เพื่อโปรดลงนามคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางวงเงินทั้งสิ้น

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างในวงเงินนี้


1 ลงชื่อ


(นายไชยา สุขเสถียร)

หัวหน้าส่วนโยธา


3

ลงชื่อ


(นางสาวเรณิศาหิพย์ หิชอบ)

เจ้าพนักงานธุรการ

2 ลงชื่อ


(นางวิภาวดี อาสานอก)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์