



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง จุดที่ 1 ตัดถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 14 เมตร และทำร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 114 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝาปิดหนา 0.10 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝาปิดหนา 0.10 เมตร จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝาปิดหนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด ราคาากลาง 428,000 บาท

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างร่องระบาย คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง.....
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....434,000.-บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป....โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง จุดที่ 1 ตัดถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 14 เมตร และทำร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 114 เมตร ลึก 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีฝาปิดหน้า 0.10 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีฝาปิดหน้า 0.10 เมตร จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.60 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีฝาปิดหน้า 0.10 เมตร พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558 เป็นเงิน 428,000.-บาท
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ пр.4 จำนวน 3 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 แบบ пр.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสุญานี นรมมาตร กรรมการ
 - 6.3 น.ส.กีฬาทิพย์ กุณอก กรรมการ

ตารางรายละเอียดประมาณการ




1/4

ประมาณราคาจ้างระบายน้ำ จุดที่ 2 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.50 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ม.7 บ้านหนองแขวง ต.โนนทองหลาง ตามแบบ อบรม โนนทองหลาง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง หมายเลขแบบ

ประมาณการโดย นายไชยา สุขเสถียร

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2558

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานดินขุด	42.000	ลบ.ม.		-	99.00	4,158.00	4,158.00	
2	งานคอนกรีต 1:2:4	21.500	ลบ.ม.		-	436.00	9,374.00	9,374.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	7.22400	ตัน	2,392.53	17,283.64		-	17,283.64	
	- หินผสม เบอร์ 2	23.43500	ลบ.ม.	435.00	10,194.23			10,194.23	
	- ทรายหยาบผสม	12.90000	ลบ.ม.	406.54	5,244.37			5,244.37	
	- ทรายหยาบรองพื้น	3.00000	ลบ.ม.	406.54	1,219.62			1,219.62	
3	งานเหล็ก	1.1077250	ตัน		-	3,401.00	3,767.37	3,767.37	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.22200	ตัน	20,237.39	4,492.70		-	4,492.70	
	- เหล็กกลม SR. 24 Ø 9 มม.	0.8857250	ตัน	19,103.55	16,920.49			16,920.49	
	- สลักฉากเหล็ก Ø 1.25 มม. เบอร์ 18	33.23175	กก.	37.38	1,242.20			1,242.20	
4	งานไม้แบบ	109.44000	ลบ.พ.		-	133.00	14,555.52	14,555.52	
	ไม้แบบใช้ 26 %	27.36000	ลบ.พ.	401.87	10,995.16		-	10,995.16	
	คานปู	27.36000	กก.	56.07	1,534.08		-	1,534.08	
5	ท่อ pvc Ø 4 นิ้ว 8.5	1.000	ท่อน	598.13	598.13			598.13	
6	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.000	ลบ.ม.	1,324.00	3,972.00	398.00	1,194.00	5,166.00	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง							106,745.51	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1 ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนโยธา (นายไชยา สุขเสถียร ผ่องเพ็ญ)
 2 ลงชื่อ  บุคลากร (นางสุญานี นрмаตรี)
 3 ลงชื่อ  เจ้าพนักงานธุรการ (นางสาวกัญญาทิพย์ กุนอก)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สฟฐ.และราคาท้องถิ่น เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

