



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านโนนทองหลาง จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 230 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝาปิดหนา 0.10 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝาปิดหนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด ราคาากลาง 425,000 บาท

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

(นายโยชิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างร่องระบาย คลส. หมู่ที่ 1 บ้านโนนทองหลาง.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง.....
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....431,000.-บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลส. จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 230 เมตร ลึก 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีฝาปิดหน้า 0.10 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีฝาปิดหน้า 0.10 เมตร พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้าย ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558 เป็นเงิน 425,000.-บาท
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	แบบ พร.4	จำนวน	1	หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
5.2	แบบ พร.5	จำนวน	1	หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

### 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1	นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม	ประธานกรรมการ
6.2	นางสุญานี นรมาตร์	กรรมการ
6.3	น.ส.กีฬาทิพย์ กุนอก	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประเภทก่อสร้างร่องระบายน้ำ จุดที่1-2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 330 เมตร ลึก 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีฝาปิด หน้า 0.10 เมตรตามแบบ อนุมัติกำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 บ้านโนนทองกลาง ต.โนนทองกลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -ส่วน โยธาท้องการการบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคามาแบบ ปร 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๗ มีนาคม 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง			0	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%
2	ประเภทงานอาคาร	332,111.23	1.2726	422,644.75	เงินประกันผลงานหัก...0..%
3	ประเภทงานชลประทาน			0	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			0	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%
	ปีขหลังทำงาน 1 ปีข	3,000		3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			425,644.75	
	คิดเป็นเงินเพียง			425,000.00	
สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน					
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,280.75	บาท/เมตร		

ผู้ประมาณการ [Signature] นายช่างโยธา

(นายไชย พงษ์เสถียร)

ผู้ตรวจประมาณการ [Signature] หัวหน้าส่วนโยธา

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

ผู้เห็นชอบ [Signature] ปลัด อบต.

(นางเพ็ญจันทร์ พานปร)

26/3/58

ผู้อนุมัติ

(นายโยธิน วิทวารโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

30 มี.ค. 2558

ตารางรายละเอียดประมาณการ



15/4

ประมาณราคาจ้างระบายน้ำ จุดที่ 1-2 กว้าง 0.4 เมตร ยาวรวม 330 เมตร ลึก 0.40 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ม.1 บ้านโนนทองหลวง ต.โนนทองหลวง ตามแบบ อบต.โนนทองหลวง  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง หมายเลขแบบ

ประมาณการโดย นายไชยา สุขเสถียร ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2558

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานดินขุด	118.800	ลบ.ม.	-	-	99.00	11,761.20	11,761.20	
2	งานคอนกรีต 1:2:4	64.350	ลบ.ม.	-	-	436.00	28,056.60	28,056.60	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	21.62160	ตัน	2,392.53	51,730.33		-	51,730.33	
	- หินผสม เบอร์ 2	70.14150	ลบ.ม.	435.00	30,511.55			30,511.55	
	- ทนายหยาบผสม	38.61000	ลบ.ม.	406.54	15,696.51			15,696.51	
	- ทนายหยาบรองพื้น	9.90000	ลบ.ม.	406.54	4,024.75			4,024.75	
3	งานเหล็ก	3.4908225	ตัน	-	-	3,401.00	11,872.29	11,872.29	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.73260	ตัน	20,237.39	14,825.91		-	14,825.91	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	2.7582225	ตัน	19,103.55	52,691.84			52,691.84	
	- ลวดผูกเหล็ก Ø 1.25 มม. เบอร์ 18	104.72468	กก.	37.38	3,914.61			3,914.61	
4	งานไม้แบบ	361.15200	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	48,033.22	48,033.22	
	ไม้แบบใช้ 25 %	90.28800	ลบ.ฟ.	401.87	36,284.04		-	36,284.04	
	ตะปู	90.28800	กก.	56.07	5,062.45		-	5,062.45	
5	ท่อ pvc Ø 4" ชั้น 8.5	1.000	ท่อน	598.13	598.13			598.13	
6	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	9.900	ลบ.ม.	1,324.00	13,107.60	398.00	3,940.20	17,047.80	
รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง								332,111.23	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนโยธา  
 (นายพิเชษฐ์ ผ่องเพิ่ม)  
 2 ลงชื่อ  บุคลากร  
 (นางสุญาณี นรมাত্র)

3 ลงชื่อ  เจ้าพนักงานธุรการ  
 (นางสาวกัญญาทิพย์ กุณอก)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สฟฐ.และราคาท้องถิ่น เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558