



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
เรื่อง ราคาากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างแผงกั้นน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านโนนทองกลาง

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการ
สอบราคา ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ดังนี้

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างแผงกั้นน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านโนนทองกลาง โดยทำการสอบราคา
จ้างเหมาก่อสร้างแผงกั้นน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร สันสูง 3 เมตร และถมดินด้านหน้ากว้าง
10 เมตร พร้อมวางท่อขนาด ๑0.40 เมตร 8 ท่อน ยาแนวให้เรียบร้อย พร้อมป้ายชั่วคราว และป้ายประกอบ
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 445,000.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแผงกั้นน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านโนนทองกลาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 456,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแผงกั้นน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านโนนทองกลาง โดยทำการ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแผงกั้นน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร สันสูง 2 เมตร และถมดิน
ด้านหน้ากว้าง 10 เมตร พร้อมวางท่อขนาด ๘0.40 เมตร 8 ท่อน ยาแนวให้เรียบร้อย พร้อมป้ายชั่วคราว
และป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 445,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคา
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 1. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
 2. นายกิตติ วันนอก กรรมการ
 3. นางวิภาวดี อาสานอก กรรมการ

ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง แผงกันน้ำ คสล.ลำห้วยขุนข้าว กว้าง 3.00 เมตรยาว 15.00 เมตร สันสูง 3.00 เมตร

ปร.4 แผ่นที่.....

สถานที่ก่อสร้างลำห้วยขุนข้าว บ้านโนนทองหลาง หมู่ 1 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่.....รายการที่.....

ค่าประมาณราคา...ส่วนโยธา.....

ประเภทงาน สะพานและท่อเหลี่ยม


ประมาณการโดย..นายไชยา สุขเสถียร

วันที่.....17.....เดือน...เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	1.1 งานค้ำคุดหลุมฐานราก	16.20	ลบ.ม.			125.00	2,025.00	2,025.00	
	- งานถมดินด้านหน้า 10 เมตรพร้อมเสริมดินด้านข้าง	975.00	ลบ.ม.			15.00	14,625.00	14,625.00	
	1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2.	69.18	ลบ.ม.			436.00	30,162.48	30,162.48	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336กก./ลบ.ม.	23,244.48	กก.	2.39	55,554.31			55,554.31	
	- ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	41.51	ลบ.ม.	406.54	16,875.48			16,875.48	
	- หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	75.41	ลบ.ม.	427.00	32,200.07			32,200.07	
	- งานทรายรองพื้น	2.25	ลบ.ม.	406.54	914.72			914.72	
2	แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อ	475.00	ตร.ม.			133.00	63,175.00	63,175.00	
	- ไม้แบบคีด25%	95.000	ตร.ม.	401.87	38,177.65		0.00	38,177.65	
	- ไม้เนื้อแข็งขนาด 2x8 นิ้ว	72.36	เมตร	119.00	8,610.84		0.00	8,610.84	
	- ตะปู	95.00	กก.	56.07	5,326.65		0.00	5,326.65	
3	เหล็กเสริมคอนกรีต	3.66	ตัน			3,401.00	12,447.66	12,447.66	
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	0.20	ตัน	18,525.24	3,705.05		0.00	3,705.05	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	1.30	ตัน	17,417.95	22,643.34		0.00	22,643.34	
	- เหล็ก DB 40 Dia 12 มม.	1.48	ตัน	17,205.70	25,464.44		0.00	25,464.44	
	- เหล็ก DB 40 Dia 16 มม.	0.68	ตัน	16,768.42	11,402.53		0.00	11,402.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	65.88	กก.	37.38	2,462.59		0.00	2,462.59	
	- เหล็กรงน้ำขนาด 75x45x2.3 มม.	4.00	เส้น	572.00	2,288.00		0.00	2,288.00	
4	คอนกรีตหยาบ	2.25	ลบ.ม.	1,316.00	2,961.00	398.00	895.50	3,856.50	
	- ลงท่อขนาดØ 0.40 เมตร	8.00	ท่อน	261.68	2,093.44			2,093.44	
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง								354,010.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนโยธา
(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

3ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
(นางวิภาวดี อาสานอก)

2 ลงชื่อ  นักพัฒนาชุมชน
(นายกิตติ วันนอก)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สพฐ.และ ราคาท้องถิ่น เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ป/ร 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประเภทงานโครงการก่อสร้างแผงกั้นน้ำ คสล. ลำห้วยบุข้าว กว้าง 3.00 เมตรยาว 15.00 เมตร ตันสูง 3.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยบุข้าว บ้านโนนทองหลาง หมู่ 1 โนนทองหลาง ต.โนนทองหลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -ส่วน โยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาคาแบบ - จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTORF	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	354,010.75	1.2509	442,832.05	เงินประกันผลงานหัก...0.00%
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%
4	ประเภทงานอาคาร				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%
5	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			445,832.05	
	ขอคิดเป็นเงินเพียง			445,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน			


ผู้ประมาณการ ลงชื่อ  นายช่างโยธา

(นายไชยา สุขสถิตย์)

ผู้ตรวจประมาณการ ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนโยธา

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ  ปลัด อบต.

(นางเพ็ญจันทร์ ทานปรุ)

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ  นายก อบต.

(นายโยชิน วิทยาวโรจน์)

18 พ.ค. 2558