



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

เรื่อง ราคาากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างแผงกั้นน้ำ คสล. ลำห้วยยาง หมู่ 8 บ้านดอนหัน

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการ
สอบราคา ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ดังนี้

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างแผงกั้นน้ำ คสล. ลำห้วยยาง หมู่ 8 บ้านดอนหัน โดยทำการ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแผงกั้นน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร สันสูง 3 เมตร และถมดิน
ด้านหน้ากว้าง 10 เมตร พร้อมลงท่อขนาด ๑0.40 เมตร 8 ท่อน ยานแนวให้เรียบร้อย พร้อมป้ายชั่วคราว และ
ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 444,000.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่
พันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแผงกั้นน้ำ คสล. ลำห้วยยาง หมู่ 8 บ้านดอนหัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 483,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแผงกั้นน้ำ คสล. ลำห้วยยาง หมู่ 8 บ้านดอนหัน
โดยทำการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแผงกั้นน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร สันสูง 3 เมตร
และถมดินด้านหน้ากว้าง 10 เมตร พร้อมลงท่อขนาด ๑0.40 เมตร 8 ท่อน ยาแนวให้เรียบร้อย พร้อมป้าย
ชั่วคราว และป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 444,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคา
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
 2. นายกิตติ วันนอก กรรมการ
 3. นางวิภาวดี อาสานอก กรรมการ

โครงการ ก่อสร้าง แผงกั้นน้ำ คสล.ลำห้วยยางลำห้วยยาง กว้าง 3.00 เมตรยาว 15.00 เมตร สันสูง 3 เมตร ปร.4 แผ่นที่.....1

ก่อสร้าง ลำห้วยยาง บ้านคอนหัน หมู่ 8 ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่.....รายการที่.....

ค่าประมาณราคา...ส่วนโยธา.....

ประเภทงาน สะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณการโดย...นายไชยา สุขเสียด


วันที่.....17.....เดือน.....เมษายน 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	1.1 งานค้ำยันค้ำยันฐานราก	16.20	ลบ.ม.			125.00	2,025.00	2,025.00	
	- งานถมดินด้านหน้า 10 เมตรพร้อมเสริมดินด้านข้าง	879.00	ลบ.ม.			15.00	13,185.00	13,185.00	
	1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2.	69.18	ลบ.ม.			436.00	30,162.48	30,162.48	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336กก./ลบ.ม.	23,244.48	กก.	2.39	55,554.31			55,554.31	
	- ทรายหยาบ ... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	41.51	ลบ.ม.	406.54	16,875.48			16,875.48	
	- หินผสม ... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	75.41	ลบ.ม.	427.00	32,200.07			32,200.07	
	- งานทรายรองพื้น	2.25	ลบ.ม.	406.54	914.72			914.72	
2	แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อ	475.00	ตร.ม.			133.00	63,175.00	63,175.00	
	- ไม้แบบค้ำค้ำ25%	95.00	ตร.ม.	401.87	38,177.65		0.00	38,177.65	
	- ไม้เนื้อแข็งขนาด 2x8 นิ้ว	72.36	เมตร	119.00	8,610.84		0.00	8,610.84	
	- ตะปู	95.00	กก.	56.07	5,326.65		0.00	5,326.65	
3	เหล็กเสริมคอนกรีต	3.66	ตัน			3,401.00	12,447.66	12,447.66	
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	0.20	ตัน	18,525.24	3,705.05		0.00	3,705.05	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	1.30	ตัน	17,417.95	22,643.34		0.00	22,643.34	
	- เหล็ก DB 40 Dia 12 มม.	1.48	ตัน	17,205.70	25,464.44		0.00	25,464.44	
	- เหล็ก DB 40 Dia 16 มม.	0.68	ตัน	16,768.42	11,402.53		0.00	11,402.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	65.88	กก.	37.38	2,462.59		0.00	2,462.59	
	- เหล็กทรงน้ำหนัก 75x45x2.3 มม.	4.00	เส้น	572.00	2,288.00		0.00	2,288.00	
4	คอนกรีตหยาบ	2.25	ลบ.ม.	1,316.00	2,961.00	398.00	895.50	3,856.50	
	- ลงท่อขนาดØ 0.40 เมตร	8.00	ท่อน	261.68	2,093.44			2,093.44	
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง								352,570.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนโยธา
(นายพิษณุ ผ่องเพิ่ม)

3 ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
(นางวิภาวดี อาสานอก)

2 ลงชื่อ  นักพัฒนาชุมชน
(นายกิตติ วันนอก)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สพัช.และ ราคาท้องถิ่น เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประเภทงานโครงการก่อสร้างแก่งกั้นน้ำ คสล. ลำห้วยยางลำห้วยยาง กว้าง 3.00 เมตรยาว 15.00 เมตร ตื้นสูง 3 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง บ้านคอนหัน หมู่ 8 โนนทองกลาง ต.โนนทองกลาง
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ - ส่วน โยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
 แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ - จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTORF	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	352,570.75	1.2509	441,030.75	เงินประกันผลงานหัก...0..%
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....%
4	ประเภทงานอาคาร				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%
5	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			444,030.75	
	ขอกิดเป็นเงินเพียง			444,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ ลงชื่อ นายช่าง โยธา

(นายไชยา สุขเพ็ญ)

ผู้ตรวจประมาณการ ลงชื่อ หัวหน้าส่วนโยธา

(นายศุภเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ ปลัด อบต.

(นางเพ็ญจันทร์ พานปรุ)

18/5/58 (11ตัว)

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ นายก อบต.

(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)

18 พ.ค. 2558