




.....โครงการ ก่อสร้างวางท่อ คสล. ลำห้วยยาง ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 6 แถวๆละ 6 ท่อน ปร.4 แผ่นที่.....1.....  
 สมานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง บ้านชัยเจริญ หมู่ 15 ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่.....รายการที่.....  
 คำนวณประมาณราคา...ส่วนโยธา..... ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม.....  
 ประมาณการโดย...นายไชยา สุขเสถียร วันที่.....13.....เดือน.....เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	1.1 งานดินคาน	10.90	ลบ.ม.			125.00	1,362.50	1,362.50	✓
	- งานถมดิน	43.56	ลบ.ม.			15.00	653.40	653.40	✓
	1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2.	51.02	ลบ.ม.			436.00	22,244.72	22,244.72	✓
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม.	17,142.72	กก.	2.39	40,971.10			40,971.10	✓
	- ทราฮายบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	30.61	ลบ.ม.	406.54	12,444.19			12,444.19	✓
	- หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	55.61	ลบ.ม.	427.00	23,745.47			23,745.47	✓
	- งานทรายรองพื้น	3.51	ลบ.ม.	406.54	1,426.96			1,426.96	✓
2	แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อ	191.69	ตร.ม.			133.00	25,494.77	25,494.77	✓
	- ไม้แบบคีด25%	38.338	ตร.ม.	401.87	15,406.89		0.00	15,406.89	✓
	- ตะปู	38.338	กก.	56.07	2,149.61		0.00	2,149.61	✓
3	เหล็กเสริมคอนกรีต	9.36	ตัน			3,401.00	31,833.36	31,833.36	✓
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	1.96	ตัน	18,525.24	36,309.47		0.00	36,309.47	✓
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	4.78	ตัน	17,417.95	83,257.80		0.00	83,257.80	✓
	- เหล็ก DB 40 Dia 12 มม.	2.05	ตัน	17,205.70	35,271.69		0.00	35,271.69	✓
	- เหล็ก DB 40 Dia 16 มม.	0.57	ตัน	16,768.42	9,558.00		0.00	9,558.00	✓
	- ลวดผูกเหล็ก	168.48	กก.	37.38	6,297.78		0.00	6,297.78	✓
4	คอนกรีตหยาบ	3.51	ลบ.ม.	1,316.00	4,619.16	398.00	1,396.98	6,016.14	✓
5	ท่อคสล.Ø1.00 เมตร ชั้น3	36.00	เมตร	1,747.66	62,915.76	100.00	3,600.00	66,515.76	✓
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง								420,959.61	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนโยธา 3ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  
 (นายพิเศษ รุ่งเรือง) (นางวิภาวดี อาสานอก)  
 2 ลงชื่อ  นักพัฒนาชุมชน  
 (นายกิตติ วันนอก)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สพัช.และ ราคาท้องถิ่น เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

## สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ป.ร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประเภทงานโครงการก่อสร้าง วางท่อ คสล.ลำห้วยยาง ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 6แถวละ 6 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง บ้านชัยเจริญ หมู่ 15 ต.โนนทองกลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ - ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ - จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTORF	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	420,959.61	1.2509	526,578.38	เงินประกันผลงานหัก...0.0...%
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%
4	ประเภทงานอาคาร				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
5	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			529,578.38	
	ขอคิดเป็นเงินเพียง			529,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสาม			

ผู้ประมาณการ ลงชื่อ ..... นายช่างโยธา

(นายไชยา ตุงตุงนิตย์)

ผู้ตรวจประมาณการ ลงชื่อ ..... หัวหน้าส่วนโยธา

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ ..... ปลัด อบต.

(นางเพ็ญจันทร์ พานปรุ) 18/5/58

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ ..... นายก อบต.

(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)

18 พ.ค. 2558