



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. หมู่ 3 บ้านบัวน้อย

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการตกลงราคา ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. หมู่ 3 บ้านบัวน้อย โดยทำการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 19 เมตร สันสูง 2 เมตร หนา 0.25 เมตร และถมดินด้านหน้ากว้าง 10 เมตร พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 442,000.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. หมู่ 3 บ้านบัวน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 444,600.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 19 เมตร สันสูง 2 เมตร หนา 0.25 เมตร และถมดินด้านหน้ากว้าง 10 เมตร พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 442,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคา
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
 2. นางธนันต์ภรณ์ ทองเพ็ญ กรรมการ
 3. นางวิภาวดี อาสานอก กรรมการ

ใบประมาณราคา.....โครงการ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คลส.....

ปร.4 แผ่นที่.....1.....

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบัวน้อย หมู่ 3 ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่.....รายการที่.....

ฝายประมาณราคา...ส่วนโยธา.....

กอง.....กรม.....

ประมาณการโดย...นายโชชา สุขเสถียร

วันที่.....A.....เดือน.....มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	1.1 งานคินซุกหลุมฐานราก	18.60	ลบ.ม.			125.00	2,325.00	2,325.00	✓
	- งานถมคินค้ำหน้า 10 เมตรพร้อมเสริมคินค้ำข้าง	391.28	ลบ.ม.			30.00	11,738.40	11,738.40	✓
	1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2.	66.59	ลบ.ม.			498.00	33,161.82	33,161.82	✓
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336กก./ลบ.ม.	22,374.24	กก.	2.41	53,921.91			53,921.91	✓
	- ทราฮายาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	39.95	ลบ.ม.	406.54	16,241.27			16,241.27	✓
	- หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	72.58	ลบ.ม.	448.00	32,515.84			32,515.84	✓
	- งานทรายรองพื้น	2.85	ลบ.ม.	406.54	1,158.63	91.00	259.35	1,417.98	✓
2	แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อ	443.92	ตร.ม.			133.00	59,041.36	59,041.36	✓
	- ไม้แบบคีด25%	88.784	ตร.ม.	401.87	35,679.62		0.00	35,679.62	✓
	- ไม้ค้ำยัน	60.00	ต้น	25.00	1,500.00		0.00	1,500.00	✓
	- ไม้เนื้อแข็งขนาด 2x8 นิ้ว	114.00	เมตร	201.00	22,914.00		0.00	22,914.00	✓
3	- ตะปู	88.784	กก.	56.07	4,978.11		0.00	4,978.11	✓
	เหล็กเสริมคอนกรีต	3.47	ต้น			3,300.00	11,451.00	11,451.00	✓
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	0.25	ต้น	16,420.10	4,105.02		0.00	4,105.02	✓
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	1.24	ต้น	15,732.34	19,508.10		0.00	19,508.10	✓
	- เหล็ก DB 40 Dia 12 มม.	1.20	ต้น	15,101.03	18,121.23		0.00	18,121.23	✓
	- เหล็ก DB 40 Dia 16 มม.	0.78	ต้น	15,050.10	11,739.07		0.00	11,739.07	✓
	- ลวดผูกเหล็ก	62.46	กก.	28.04	1,751.37		0.00	1,751.37	✓
4	- เหล็กทรงน้ำหนัก 75x45x2.3 มม.(20กก./ท่อน) (5.47ท่อน)	109.40	กก.	28.25	3,090.55	10.00	1,094.00	4,184.55	รวมลวดเชื่อม
	คอนกรีตหยาบ	2.85	ลบ.ม.	1,343.00	3,827.55	398.00	1,134.30	4,961.85	
								351,257.50	
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง									

1 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ


(นายพิเชษฐ

หัวหน้าส่วนโยธา

ส่งเพิ่ม)

3ลงชื่อ


(นางวิภาวดี อาสานอก)

2ลงชื่อ

(นางธนันต์

ทองเพ็ญ)

นักบริหารการศึกษา

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สฟฐ.และ ราคาท้องถิ่น เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ป.55

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประเภทงานโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบัวน้อย หมู่ 3 โนนทองกลาง ต.โนนทองกลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ - ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ - จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTORF	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	351,257.50	1.2509	439,388.01	เงินประกันผลงานหัก...0....%
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%
4	ประเภทงานอาคาร				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
5	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			442,388.01	
	ขอคิดเป็นเงินเพียง			442,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ ลงชื่อ นายช่างโยธา

(นายไชยา สุขสวัสดิ์)

ผู้ตรวจประมาณการ ลงชื่อ หัวหน้าส่วนโยธา

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

ผู้เห็นชอบ ลงชื่อ ปลัด อบต.

(นางเพ็ญจันทร์ พานปรุ) 11 ม.ค. 59

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ นายก อบต.

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)