



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. หมู่ 12 บ้านป่าตอง

.....  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการ  
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. หมู่ 12 บ้านป่าตอง โดยทำการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 19 เมตร สันสูง 2 เมตร หนา 0.25 เมตร และถมดินด้านหน้ากว้าง 10 เมตร  
พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด ราคากลางเป็นเงิน  
444,600.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. หมู่ 12 บ้านป่าตอง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 444,600.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 19 เมตร สันสูง 2 เมตร หนา 0.25 เมตร และถมดินด้านหน้ากว้าง 10 เมตร พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 444,600.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคา
  - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
  2. นางธันนัญญ์ ทองเพ็ญ กรรมการ
  3. นางวิภาวดี อาสานอก กรรมการ

โครงการ ก่อสร้าง ฝ่ายกั้นน้ำ คสล ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 19 เมตร สันสูง 2.00 เมตร ทน 0.25 เมตร

ปร.4 แผ่นที่ 1

สร้าง บ้านป่าคอง หมู่ 12 ตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ..... รายการที่ .....

ประมาณราคา... ส่วนโยธา .....


วง ..... กรัม


ประมาณการโดย..นายไซยา สุขเสถียร


วันที่ 17 เดือน มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	1.1 งานดินชุดหลุมฐานราก	18.60	ลบ.ม.			125.00	2,325.00	2,325.00	
	- งานถมดินคันหน้า 10 เมตรพร้อมเสริมดินคันข้าง	391.28	ลบ.ม.			33.00	12,912.24	12,912.24	
	1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2.	66.59	ลบ.ม.			498.00	33,161.82	33,161.82	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม.	22,374.24	กก.	2.41	53,921.91			53,921.91	
	- ทราซหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	39.95	ลบ.ม.	406.54	16,241.27			16,241.27	
	- หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	72.58	ลบ.ม.	457.00	33,169.06			33,169.06	
	- งานทรายรองพื้น	2.85	ลบ.ม.	406.54	1,158.63	91.00	259.35	1,417.98	
2	แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อ	443.92	ตร.ม.			133.00	59,041.36	59,041.36	
	- ไม้แบบคืด 25%	88.78	ตร.ม.	401.87	35,678.01		0.00	35,678.01	
	- ไม้ค้ำยัน	60.00	ต้น	25.00	1,500.00		0.00	1,500.00	
	- ไม้เนื้อแข็งขนาด 2x8 นิ้ว	114.00	เมตร	200.00	22,800.00		0.00	22,800.00	
3	- ตะปูชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว	88.78	กก.	56.07	4,977.89		0.00	4,977.89	
	เหล็กเสริมคอนกรีต	3.47	ต้น			3,300.00	11,451.00	11,451.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	0.25	ต้น	17,683.18	4,420.79		0.00	4,420.79	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	1.24	ต้น	17,417.94	21,598.24		0.00	21,598.24	
	- เหล็ก DB 40 Dia 12 มม.	1.20	ต้น	16,942.62	20,331.14		0.00	20,331.14	
	- เหล็ก DB 40 Dia 16 มม.	0.78	ต้น	16,709.16	13,033.14		0.00	13,033.14	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	62.46	กก.	26.17	1,634.57		0.00	1,634.57	
4	- เหล็กวางน้ำขนาด 75x45x2.3 มม.(20กก./ท่อน) (5.47ท่อน)	109.40	กก.	28.25	3,090.55	10.00	1,094.00	4,184.55	รวมลวดเชื่อม
	คอนกรีตหยาบ	2.85	ลบ.ม.	1,352.00	3,853.20	398.00	1,134.30	4,987.50	
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง								358,787.48	

1 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายพิชิต ชุ่มชื่น) รองเพิ่ม

3 ลงชื่อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
(นางวิภาวดี อาสานอก)

2 ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  
(นางธนันต์ ทุ่งเพ็ง)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สพฐ. และ ราคาท้องถิ่น เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559



สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประเภทงานโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 19 เมตร สันสูง 2 เมตร หนา 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าตอง หมู่ 12 โนนทองกลาง ต.โนนทองกลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ - ส่วน โยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ - จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTORF	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	358,787.48	1.2509	448,807.25	เงินประกันผลงานหัก...0..%
3	ประเภทงานชลประทาน				คอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%
4	ประเภทงานอาคาร				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
5	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			451,807.25	
	ขอคิดเป็นเงินเพียง			444,600.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ ลงชื่อ ..... นายช่าง โยธา

(นายไชยา สุขเสถียร)

ผู้ตรวจประมาณการ ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

ผู้เห็นชอบ ลงชื่อ ..... ปลัด อบต.

(นางเพ็ญจันทร์ พานปรุ)

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ ..... นายก อบต.

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)