



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางเข้าวัดและทำฝาร่องระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านโนนทองกลาง

.....  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางเข้าวัดและทำฝาร่องระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านโนนทองกลาง  
จ.น.อ.ค. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 300 ม<sup>2</sup> พร้อมทำฝาร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 28.50 เมตร (ใช้แรงงานชาวบ้าน) ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย ราคากลางเป็นเงิน 131,000.-บาท (หนึ่งแสน สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

*(Signature)*

(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางเข้าวัดและทำฝาร่องระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านโนนทองกลาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 131,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการโครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางเข้าวัดและทำฝาร่องระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านโนนทองกลาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 300 ม<sup>2</sup> พร้อมทำฝาร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 28.50 เมตร (ใช้แรงงานชาวบ้าน) ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 131,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคา
 

5.1 แบบ พร.4	จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
5.2 แบบ พร.5	จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

1. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม	ประธานกรรมการ
2. นางสุญาณี นรมาตร์	กรรมการ
3. นางสาวกัญญาทิพย์ ฤนอก	กรรมการ

ตารางรายละเอียดประมาณการ

04



ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 300 ตรม. พร้อมทำฝารองระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตรยาว 0.80 เมตรหนา 0.10 เมตร ยาวรวม 28.80 เมตร ตามแบบ อยด.กำหนด


สถานที่ บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 1 ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ตามแบบ อยด.โนนทองหลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง หมายเลข แบบ  
ประมาณการโดย นายโชค สุขเสถียร เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	300.00	ตร.ม.					-	
2	งานทรายรองพื้น	15.00	ลบ.ม.					-	
3	งานคอนกรีต รูปดุนาซึก 240 กก./ตร.ม. - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ - ทรายผสมคอนกรีต - หินผสมคอนกรีต	45.00 15.12 27.00 49.05	ลบ.ม. ตัน ลบ.ม. ลบ.ม.		2,401.87 36,316.27 406.54 28,252.80				
4	งานเหล็ก - RB 15 มม. (SR 24) - DB 12 มม. (SD 40)	0.07 0.06	ตัน ตัน	17,798.13 20,836.26	1,245.87 1,250.18			1,245.87 1,250.18	
5	โหล้ม 60*120*1 ซม.( 0.72 ตรม.)	3.75	แผ่น	15.00	56.25			56.25	
6	ยางแอสฟัลท์	18.00	ลิตร	25.00	450.00			450.00	
7	งานไม้แบบ		ลบ.ฟ.		-			-	
8	งานไม้แบบ 1x4 นิ้ว	2.05	ลบ.ฟ.	401.87	823.83			823.83	
9	- นำน้ำเทพาแบบ		ลิตร		-			-	
10	ตะแกรงเหล็ก Ø 3.4 มม 20*20 ซม.	300.00	ตร.ม.	25.00	7,500.00			7,500.00	
11	งานฝาท่อระบายน้ำ				-			-	
12	งานคอนกรีต 1:2:4	2.28	ลบ.ม.	1,822.43	4,155.14			4,155.14	
13	งานเหล็ก - RB 9 มม. (SR 24) - สดผูกเหล็ก กก.เบอร์ 18	0.20 3.00	ตัน กก.	18,822.43 37.42	3,764.49 112.26			3,764.49 112.26	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							94,903.67	

เพื่อโปรดลงนามคณะกรรมการได้กำหนดราคาทางวงเงินทั้งสิ้น

เห็นชอบอนุมัติจัดจ้างในวงเงินนี้

1 ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกองช่าง 3 ลงชื่อ  เจ้าพนักงานธุรการ  
(นายไชยา สุขเสถียร ผู้เพิ่ม) (นางสาวกิติทิพย์ กุณออก)

2 ลงชื่อ  หัวหน้าสำนักปลัด  
(นางสุญาณี นรมาศร์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

04


ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 300 ตรม. พร้อมทำฝารองระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตรยาว 0.80 เมตรหนา 0.10 เมตร ยาวรวม 28.80 เมตร ตามแบบ อยด.กำหนด  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ฝายประมาณราคา กองช่าง



ประเภทงานโครงการ ถนนคอนกรีต  
เข้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง  
สถานที่ บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 1 ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  
ประมาณราคาค่าแบบ ปู 4 จำนวน 1 แผ่น  
ประมาณการ นายโชค สุขเสถียร วันที่ 14 มิถุนายน 2559


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	วัสดุ 7%	94,903.67	0.07	101,546.93	เงินสำรอง.....%
2	ค่าแรง 30% (โดยใช้แรงงานประชาชน)	30,464.08			เงินสำรอง.....%
3	ในพื้นที่				เงินสำรอง.....%
4	คนงาน 10 คน วันทำการ 10 วัน	10x300x10=3,000			ค่าจ้าง.....%
	ขอลดค่าแรงเหวี่ยง			30,000.00	ค่าจ้าง.....%
	ป้ายก่อสร้างเสร็จ 1 ปี	3,000		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			134,546.93	
	ขอลดเป็นเงินเหวี่ยง			131,000.00	
ตัวอักษร		หนังสือสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
	เฉลี่ยพื้นที่	436.67			

เพื่อโปรดลงนามคณะกรรมการได้กำหนดราคาทางวงเงินทั้งสิ้น

เห็นชอบอนุมัติจัดจ้างวงเงินนี้

ผู้ประมาณการ  นายช่างโยธา  
(นายโชค สุขเสถียร)

ผู้ตรวจประมาณการ  ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้เห็นชอบ  ปลัด อบต.  
(นายพิชิตร์ ต่อเติม) (นางเพ็ญจันทร์ พานปร) 8/6/59

ลงชื่อ  ผอ.นศ.  
(นายโยธิน วิทยาโรจน์)  
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมาและ ส.พ.ฐ.และ ราคาท้องถิ่น เดือน พฤษภาคม 2559

21 ส.ย. 2559