



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
เรื่อง ราคาากลางโครงการขุดลอกหนองบัว หมู่ 13 บ้านโคกสะอาด

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดดังนี้

โครงการขุดลอกหนองบัว หมู่ 13 บ้านโคกสะอาด จุดที่ 1 กว้าง 17 เมตร ยาว 137 เมตร
จุดที่ 2 กว้าง 10 เมตร ยาว 22 เมตร ลึกเดิม 2 เมตร ขุดลึกใหม่ 1.50 เมตร ลึกรวม 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:2
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,365 ม³ จุดที่ 3 กว้าง 8 เมตร ยาว 137 เมตร จุดที่ 4 กว้าง 8 เมตร ยาว 22 เมตร
ลึกเดิม 2.50 เมตร ขุดลึกใหม่ 1 เมตร ลึกรวม 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,270 ม³
พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด ราคากลางเป็นเงิน
176,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองบัว หมู่ 13 บ้านโคกสะอาด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 176,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการขุดลอก จุดที่ 1 กว้าง 17 เมตร ยาว 137 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 10 เมตร ยาว 22 เมตร ลึกเดิม 2 เมตร ขุดลึกใหม่ 1.50 เมตร ลึกรวม 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,365 ม³ จุดที่ 3 กว้าง 8 เมตร ยาว 137 เมตร จุดที่ 4 กว้าง 8 เมตร ยาว 22 เมตร ลึกเดิม 2.50 เมตร ขุดลึกใหม่ 1 เมตร ลึกรวม 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,270 ม³ พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 176,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคา

5.1 แบบ พร.4	จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
5.2 แบบ พร.5	จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม	ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ วันนอก	กรรมการ
3. นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมมา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

โครงการขุดลอกหนองบัว จุดที่1กว้าง17.00 เมตรยาว137.00 เมตรจุดที่2กว้าง10.00 เมตรยาว22.00 เมตรลึกเดิม 2.00เมตรลึกใหม่ 1.50เมตรลึกใหม่รวม 3.50 เมตรลาดเอียง 1:2 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,365 ลบ.ม.จุดที่3กว้าง8.00 เมตรยาว137.00 เมตรจุดที่4กว้าง8.00 เมตรยาว22.00 เมตรลึกเดิม 2.50เมตรลึกใหม่ 1.00เมตรลึกใหม่รวม 3.50 เมตรลาดเอียง 1:2 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,270 ลบ.ม. ตามแบบ อบค.กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง

สถานที่ ขุดลอกขุดลอกหนองบัว บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			0	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%
2	ประเภทงานทาง			0	เงินประกันผลงานหัก...0..%
3	ประเภทงานชลประทาน	132,375.60	1.3248	175,371.19	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000		3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			178,371.19	
	ขอคิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			176,000.00	
	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน				

ผู้ประมาณการ..... นายช่าง โยธา

(นายไชยา สุขสถิตย์)

ผู้ตรวจประมาณการ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีรเชษฐ ก่องเพิ่ม)

ผู้เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(นางเพ็ญจันทร์ ทานปรุ) 21/6/59

ผู้อนุมัติ.....นายก อบต.

(นายโยธิน วิททาวีโรจน์)

22 มิ.ย. 2559