



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

เรื่อง ราคาากลางโครงการขุดลอกฝายฝายนัง หมู่ 11 บ้านศรีพัฒนา

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการขุดลอกฝายฝายนัง หมู่ 11 บ้านศรีพัฒนา จุดที่ 1 ทิศเหนือกว้าง 39 เมตร ทิศใต้กว้าง 60 เมตร ทิศตะวันออกยาว 53 เมตร ทิศตะวันตกยาว 57 เมตร ลึกเดิม 1.5 เมตร ขุดลึกใหม่ 1.50 เมตร ลึกรวม 3 เมตร ลาดเอียง 1:2 จุดที่ 2 ทิศเหนือกว้าง 41 เมตร ทิศใต้กว้าง 12 เมตร ทิศตะวันออกยาว 68 เมตร ทิศตะวันตกยาว 46 เมตร ลึกเดิม 0.50 เมตร ขุดลึกใหม่ 2.50 เมตร ลึกรวม 3 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 5,687 ม³ พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด ราคาากลางเป็นเงิน 207,000.-บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกฝายฝายผนัง หมู่ 11 บ้านศรีพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 207,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการขุดลอกฝายฝายผนัง หมู่ 11 บ้านศรีพัฒนา จุดที่ 1 ทิศเหนือกว้าง 39 เมตร ทิศใต้กว้าง 60 เมตร ทิศตะวันออกยาว 53 เมตร ทิศตะวันตกยาว 57 เมตร ลึกเดิม 1.5 เมตร ขุดลึกใหม่ 1.50 เมตร ลีกรวม 3 เมตร ลาดเอียง 1:2 จุดที่ 2 ทิศเหนือกว้าง 41 เมตร ทิศใต้กว้าง 12 เมตร ทิศตะวันออกยาว 68 เมตร ทิศตะวันตกยาว 46 เมตร ลึกเดิม 0.50 เมตร ขุดลึกใหม่ 2.50 เมตร ลีกรวม 3 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 5,687 ม³ พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 207,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคา
 - 5.1 แบบ พร.4 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 แบบ พร.5 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
 2. นายกิตติ วันนอก กรรมการ
 3. นางวิภาวดี อาสานอก กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

งานโครงการขุดลอกฝายฝายน้ำทิ้งที่เทศบาลเมืองวัง 39.00 เมตรทึศได้กว้าง 60.00เมตร ทึศตะวันออกยาว 53.00 เมตรทึศตะวันตกยาว 57.00เมตรลึกเดิม 1.50เมตรลึกใหม่ 1.50เมตร

ลึกใหม่รวม 3.00เมตรลาดเอียง 1:2 จุดที่2ทึศเหนือกว้าง 41.00 เมตรทึศได้กว้าง 12.00เมตร ทึศตะวันออกยาว 68.00 เมตรทึศตะวันตกยาว 46.00เมตรลึกเดิม 0.50เมตร

ลึกใหม่ 2.50เมตรลึกใหม่รวม 3.00เมตรลาดเอียง 1:2 ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 5,687 ม³ ตามแบบ อบต.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง

สถานที่ ขุดลอกฝายฝายน้ำทิ้ง บ้านบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
2	ประเภทงานทาง				เงินประกันผลงานหัก...0.....%
3	ประเภทงานชลประทาน	157,507.98	1.3248	208,666.57	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000		3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			211,666.57	
	ขอคิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			207,000.00	
	สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน				

ผู้ประมาณการ..... นายช่างโยธา

(นายไชยา สุขเสถียร)

ผู้ตรวจประมาณการ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

ผู้เห็นชอบ..... ปลัด อบต.

(นางเพ็ญจันทร์ พานปรุ) 27-6-59

ผู้อนุมัติ..... นายก อบต.

(นายโยธิน วิทาวโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

27 ส.ย. 2559