



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
เรื่อง ราคาากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านชัยเจริญ หมู่ 15

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านชัยเจริญ ม.15 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 210 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 630 ม² ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ราคาากลางเป็นเงิน 201,000.-บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านชัยเจริญ ม.15
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 201,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำซ่อมแซมถนน คสล. บ้านชัยเจริญ ม.15 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 210 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 630 ม² ตามแบบที่ อบต.กำหนด
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 201,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคา
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
 2. นางสุญาณี นรมาตร์ กรรมการ
 3. นางสาวกัญญาทิพย์ กุณอก กรรมการ

ตารางรายละเอียดประมาณการ

ปจ.4

ประมาณราคาซ่อมแซม ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 630.00 ตรม.

ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 15 ต.โนนทองกลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ตามแบบ อบต.โนนทองกลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

หมายเลข แบบ

ประมาณการโดย นายไชยา สุขเสถียร

เมื่อ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานปรับพื้น	630.00	ตร.ม.				-	-	
2	งานทรายรองพื้น	31.50	ลบ.ม.		-		-	-	
3	งานคอนกรีต รูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ม.	63.000	ลบ.ม.			436.00	27,468.00	27,468.00	
	- ปูนซีเมนต์เปอร์ตแลนด์	21.1680	ตัน	2,383.18	50,447.15			50,447.15	
	- ทรายผสมคอนกรีต	37.800	ลบ.ม.	406.54	15,367.21			15,367.21	
	- หินผสมคอนกรีต	68.67000	ลบ.ม.	572.00	39,279.24			39,279.24	
4	งานเหล็ก	0.36972600	ตัน		-	3,300.00	1,220.10	1,220.10	
	- RB 15 มม.	0.14595000	ตัน	16,216.83	2,366.85		-	2,366.85	
	- DB 12 มม.	0.22377600	ตัน	-	-			-	
5	โฟม 60*120*1 ซม.(0.72 ตรม.)	13.1250	แผ่น	15.00	196.88		-	196.88	
6	ยางแอสฟัลท์	63.00	ลิตร	25.00	1,575.00		-	1,575.00	
7	งานไม้แบบ 30%	8.6184	ลบ.ฟ.	401.87	3,463.48	133.00	1,146.25	4,609.73	
8	- น้ำมันทาแบบ		ลิตร						
9	ตะแกรงเหล็ก Ø 3.4 มม 20*20 ซม.	630.00	ตร.ม.	25.00	15,750.00		-	15,750.00	
11	งานไหลทางดิน		ลบ.ม.		-		-	-	
12	-งานท่อ Ø 0.30 x 100 ซม.		ท่อน		-		-	-	
	-งานท่อ Ø 0.40 x 100 ซม.		ท่อน		-		-	-	
	-งานท่อ Ø 0.80 x 100 ซม.		ท่อน		-		-	-	
13	งานถมดิน 5*20*0.80 เมตร								
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							158,280.16	

เพื่อโปรดลงนามคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางวงเงินทั้งสิ้น

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างในวงเงินนี้

1 ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกองช่าง 3
(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

ลงชื่อ  เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวกัญญาทิพย์ ฤกษ์)

2 ลงชื่อ  หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสุภาณี นรมมาตร)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ช.5

ประมาณราคาซ่อมแซม ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 630.00 ตรม.

ตามแบบ อบต.กำหนด

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประเภทงานโครงการ ถนนคอนกรีต

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง

สถานที่ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 15 ต.โนนทองกลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ประมาณราคามาแบบ ปู 4 จำนวน แผ่น


ประมาณการ นายไชยา สุขเสถียร วันที่ ๖๕ พฤศจิกายน 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	158,280.16	1.3074	206,935.48	เงินในใจ
2	ประเภททาง				เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
	ป้ายก่อสร้างเสร็จ 1 ปี				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			206,935.48	
	ขอคิดเป็นเงินเพียง			201,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน			
	เฉลี่ยพื้นที่	464.61			

เพื่อโปรดลงนามคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางวงเงินทั้งสิ้น

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างวงเงินนี้

ผู้ประมาณการ



นายช่างโยธา

(นายไชยา สุขเสถียร)

ผู้ตรวจประมาณการ



(นายพิชชัญ ่องเพิ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ



ปลัด อบต.

(นางเพ็ญจันทร์ พานปร) 6-12-59

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมาและ ส.พ.ฐ.และ ราคาท้องถิ่น เดือน ตุลาคม 2559