



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. หมู่ 10 บ้านดอนชุมช้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านดอนชุมช้าง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร สันสูง 2 เมตร หนา 0.25 เมตร และถมดินด้านหน้ากว้าง 10 เมตร พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด ราคากลางคิดเป็นเงิน 459,000 บาท ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างราคาตามที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 446,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. หมู่ 10 บ้านดอนชุมช้าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 446,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 กว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร สันสูง 2 เมตร หน้า 0.25 เมตร และถมดินด้านหน้ากว้าง 10 เมตร พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 459,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคา
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 เอกสารประกอบการกำหนดราคาากลาง จำนวน 1 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 1. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
 2. นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา กรรมการ
 3. นางพิชญ์ชกาญจน์ กลิ่นดอกพุด กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คลส. หมู่ ๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	๓			๔			๕			๖			๗	
		ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		รวม	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		ราคา			
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง					ราคากลางต่อหน่วย	ราคา				
๑	งานฐานราก														
	- งานดินชุดหลุมฐานราก	๑๖.๒๐	ลิป.ม.			๑๔๘.๐๐	๑๔๘.๐๐	๒,๓๓๗.๖๐	๑.๓๓๗๕	๑๔๗.๗๕	๑๔๗.๗๕	๓,๒๐๖.๗๕			
	- งานถมดินด้านหน้า ๑๐ เมตร พร้อมเสริมดินด้านข้าง	๓๓๐.๐๐	ลิป.ม.			๓๖.๕๖	๓๖.๕๖	๑๒,๐๖๔.๘๐	๑.๓๓๗๕	๑๒,๐๖๔.๘๐	๑๒,๐๖๔.๘๐	๑๖,๑๓๖.๖๗			
๒	งานคอนกรีตโครงสร้าง														
	- คอนกรีต ๑:๒:๔ คาน	๑๖.๒๐	ลิป.ม.			๓๙๑.๐๐	๓๙๑.๐๐	๓๗,๒๔๘.๐๖	๑.๓๓๗๕	๓๗,๒๔๘.๐๖	๓๗,๒๔๘.๐๖	49,992.66 ๔๙,๙๙๒.๖๕			
	- คอนกรีต ๑:๒:๔ ผนังหน้า	๗.๕๐	ลิป.ม.			๑,๙๐๘.๘๘	๑,๙๐๘.๘๘	๑๗,๒๔๙.๑๗	๑.๓๓๗๕	๑๗,๒๔๙.๑๗	๑๗,๒๔๙.๑๗	๒๓,๐๗๖.๖๗			
	- คอนกรีต ๑:๒:๔ ผนังข้าง	๑๘.๐๐	ลิป.ม.			๑,๙๐๘.๘๘	๑,๙๐๘.๘๘	๑๑,๓๙๗.๘๔	๑.๓๓๗๕	๑๑,๓๙๗.๘๔	๑๑,๓๙๗.๘๔	๑๕,๓๖๙.๖๑			
	- คอนกรีต ๑:๒:๔ ลูกตั้ง	๓.๙๖	ลิป.ม.			๑,๙๐๘.๘๘	๑,๙๐๘.๘๘	๙,๑๐๗.๕๒	๑.๓๓๗๕	๙,๑๐๗.๕๒	๙,๑๐๗.๕๒	๑๒,๑๘๑.๓๑			
	- คอนกรีต ๑:๒:๔ ฟัน	๑๑.๒๕	ลิป.ม.			๑,๙๐๘.๘๘	๑,๙๐๘.๘๘	๒๕,๘๗๓.๖๕	๑.๓๓๗๕	๒๕,๘๗๓.๖๕	๒๕,๘๗๓.๖๕	๓๔,๖๐๖.๐๑			
	- คอนกรีต ๑:๓:๕	๒.๒๕	ลิป.ม.			๓๙๑.๐๐	๓๙๑.๐๐	๘,๙๕๓.๙๕	๑.๓๓๗๕	๘,๙๕๓.๙๕	๘,๙๕๓.๙๕	๖,๖๒๕.๘๙			
	- งานทรายรองพื้น	๒.๒๕	ลิป.ม.			๔๐๖.๕๔	๔๐๖.๕๔	๑,๑๑๙.๕๗	๑.๓๓๗๕	๑,๑๑๙.๕๗	๑,๑๑๙.๕๗	๑,๔๙๗.๒๘			
๓	แบบหล่อคอนกรีต														
	- ค่าแรงแบบหล่อ	๓๗๖.๘๙	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๑๓๓.๐๐	๕๐,๑๒๖.๓๗	๑.๓๓๗๕	๕๐,๑๒๖.๓๗	๕๐,๑๒๖.๓๗	๖๗,๐๔๔.๐๒			
	- ไม้แบบคิ ด ๒๐%	๗๕.๓๘	ตร.ม.			๔๐๑.๘๗	๔๐๑.๘๗	๓๐,๒๙๒.๑๖	๑.๓๓๗๕	๓๐,๒๙๒.๑๖	๓๐,๒๙๒.๑๖	๔๐,๕๑๕.๗๖			
	- ไม้ค้ำยัน	๕๐.๐๐	ตัน			๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๓๓๗๕	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๖.๒๕			
	- ตะปู	๗๕.๓๘	กก.			๕๖.๐๗	๕๖.๐๗	๔,๒๒๖.๔๕	๑.๓๓๗๕	๔,๒๒๖.๔๕	๔,๒๒๖.๔๕	๕,๖๕๒.๘๗			
๔	เหล็กเสริมคอนกรีต														
	- เหล็ก SR ๒๔ Dia ๖ มม.	๑๙๙.๘๐	กก.			๓.๓๐	๓.๓๐	๒๓.๗๒	๑.๓๓๗๕	๒๓.๗๒	๒๓.๗๒	๖,๓๙๒.๒๐			

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)			ค่า Factor F	ราคากลาง	
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
	- เหล็ก SR ๒๔ Dia ๙ มม.	๙๙๔.๕๔	กก.	๑๙.๓๘	๓.๓๐	๒๒.๖๘	๑.๓๓๗๕	๓๐.๓๓	๓๐,๑๖๘.๘๗
	- เหล็ก SR ๔๐ Dia ๑๒ มม.	๑๐๗๑.๘๒	กก.	๒๑.๙๑	๓.๓๐	๒๕.๒๑	๑.๓๓๗๕	๓๓.๗๒	๓๖,๑๔๐.๐๓
	- เหล็ก SR ๔๐ Dia ๑๖ มม.	๖๘๒.๕๖	กก.	๒๑.๒๓	๓.๓๐	๒๔.๕๓	๑.๓๓๗๕	๓๒.๘๑	๒๒,๓๙๔.๐๓
	- ลวดผูกเหล็ก	๕๒.๙๒	กก.	๓๒.๗๑		๓๒.๗๑	๑.๓๓๗๕	๔๓.๗๕	๒,๓๑๕.๒๓
	- เหล็กวางหน้าขนาด ๗๕*๕๕*๒ มม. (๒๑กก./ท่อน)(๔.๒๗ท่อน)	๘๕.๔๐	กก.	๑๙.๐๐		๑๙.๐๐	๑.๓๓๗๕	๒๕.๔๑	๒,๑๗๐.๒๓
	ไม้เนื้อแข็งขนาด ๒/๔ นิ้ว	๙๐.๐๐	เมตร	๓๕๐.๐๐		๓๕๐.๐๐	๑.๓๓๗๕	๔๖๘.๑๓	๔๒,๑๓๑.๒๕
				ค่างานต้นทุน		๓๔๓,๕๑๙.๗๒			
				ป้ายโครงการ		-			
							รวมเป็นราคาทั้งสิ้น		
							ราคากลาง ขอคิดเพียง		

ลงชื่อ.....
 (นายพิเศษ ผ่องเพิ่ม)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางพิชญ์ชญาจันท์ กลิ่นดอกพุด)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สพัช และ ราคาท้องถิ่น เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑