



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 14 บ้านดอนโกย

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 14 บ้านดอนโกยพร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด ราคากลางคิดเป็นเงิน 228,000 บาท ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นเงิน 220,000 บาท

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 14 บ้านดอนไก่อ๋ย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 220,000.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยการก่อสร้างรั้วรอบศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 14 บ้านดอนไก่อ๋ย พร้อมป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 2228,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคา
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
 2. นางธนันต์ภรณ์ ทองเพ็ง กรรมการ
 3. นางสาวพัชรณัฐ กองจันทร์ กรรมการ

ฝ่ายประมาณราคา...กองช่าง.....

ประมาณการโดย..นายไชยา สุขเสถียร


วันที่ 22 เดือน มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานฐานราก								
	งานดินซุดหลุมฐานราก/ถมดิน	19.54	ลบ.ม.			125.00	2,442.50	2,442.50	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2.	8.07	ลบ.ม.	1,908.88	15,404.66	391.00	3,155.37	18,560.03	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค3	0.62	ลบ.ม.	1,810.75	1,122.67	391.00	242.42	1,365.09	
	งานทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	406.54	252.05	99.00	61.38	313.43	
8	แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อ	99.90	ตร.ม.			133.00	13,286.70	13,286.70	
	- ไม้แบบคึก30%	29.97	ตร.ม.	401.87	12,044.04		0.00	12,044.04	
	- ตะปู	21.68	กก.	56.07	1,215.60		0.00	1,215.60	
9	เหล็กเสริมคอนกรีต	0.90	ตัน			3,300.00	2,970.00	2,970.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	0.17	ตัน	20,615.97	3,504.71		0.00	3,504.71	
	- เหล็ก DB 40 Dia 12 มม.	0.73	ตัน	21,909.65	15,994.04		0.00	15,994.04	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์18)	16.20	กก.	32.71	529.90		0.00	529.90	
10	งานผนัง								
	-งานก่อซีเมนต์บล็อก	105.60	ตร.ม.	101.00	10,665.60	80.00	8,448.00	19,113.60	
	-งานเอ็นทับหลัง	70.00	เมตร	105.00	7,350.00	44.00	3,080.00	10,430.00	รวมปูนทราย
	-งานฉาบ	224.40	ตร.ม.	64.00	14,361.60	82.00	18,400.80	32,762.40	รวมปูนทราย
11	-งานสี								
	-งานสีรองพื้น	224.40	ตร.ม.	27.80	6,238.32	34.00	7,629.60	13,867.92	
	-งานสีพาสติกภายนอก 2 รอบ	448.80	ตร.ม.	24.41	10,955.21	34.00	15,259.20	26,214.41	
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง								174,614.38	

เพื่อโปรดลงนามคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางวงเงินทั้งสิ้น

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างในวงเงินนี้


1 ลงชื่อ



(นายพิเชษฐ ฝ่องเพิ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง


3.ลงชื่อ



เจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวพัชรณัฐ กองจันทร์)

2 ลงชื่อ



(นางธนันต์ ทองเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สฟฐ.และราคาท้องถิ่น เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ป.ร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประเภทงานโครงการ ก่อสร้างรั้วรอบศาลาเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ต.โนนทองกลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ - กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ - จำนวน 3 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTORF	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%
2	ประเภทงานอาคาร	174,614.38	1.3074	228,290.84	เงินประกันผลงานหัก...0.00%
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%
5	ป้ายโครงการ				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			228,290.84	
	ขอคิดเป็นเงินเพียง			228,000.00	
	ตัวอักษร				

ผู้ประมาณการ ลงชื่อ.....นายพงษ์ชัย ไซยขันธ์

(นายไชยา สุขเสถียร)

ผู้ตรวจประมาณการ ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

ผู้เห็นชอบ ลงชื่อ.....รองปลัด(รักษาราชการแทนปลัด อบต.)

(นางพรพรรณ บุญดี)

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ.....นายก อบต.

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

๒๘ มี.ค.๒๕๖๑