

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนโก้ย หมู่ 14
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 539,000.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยการวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนโก้ย หมู่ 14 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 280.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 20 บ่อ พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย แบบที่ อบต. กำหนด
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นเงิน 469,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคา

แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 หน้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม | ประธานกรรมการ |
| 2. นางวิภาวดี อาสานอก | กรรมการ |
| 3. นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา | กรรมการ |



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนโก้ย หมู่ 14

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดดังนี้

โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนโก้ย หมู่ 14 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว
280.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 20 บ่อ พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย แบบที่ อบต.
กำหนด ราคากลางคิดเป็นเงิน 469,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ได้รับอนุมัติดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจ่ายจากงบประมาณประจำปี 2562

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 14 สายทางจากนาบายนสมพงษ์ - นานายแสง หมู่ที่ 14 ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 เมตร ยาว 280 เมตร พร้อมบ่อพัก 20 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1ป้าย และป้าย โครงการ 1 ป้าย

รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	560.00	1.67	935.20	1.3624	2.28	1,274.12
2	งานดินขุด 1.04x1.30x300	ลบ.ม.	405.60	17.37	7,045.27	1.3624	23.66	9,598.48
3	งานดินถม 1.30x.30x300แล้วบดทับ 95 %	ลบ.ม.	117.00	138.18	16,167.06	1.3624	188.26	22,026.00
4	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	15.60	406.54	6,342.02	1.3624	553.87	8,640.37
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	31.20	2,044.40	63,785.28	1.3624	2,785.29	86,901.07
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	ม.	280.00	781.91	218,934.80	1.3624	1,065.27	298,276.77
17	งานบ่อพักขนาด \varnothing 0.60 เมตรพร้อมฝา	ม.	20.00	1,580.00	31,600.00	1.3624	2,152.59	43,051.84
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	ราคาต่อหน่วย	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
						344,809.63	รวม	469,768.65
ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	469,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 344,809.63
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายไชยชิต ผ่องเพิ่ม)
 (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางวิภาวดี อาสานอก)
 (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางชนวรรณ ทิพย์ธรรมา)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและราคาท้องถิ่นและ สพฐ เดือน ธันวาคม 2561