



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง.....

ที่.....นม ๗๘๒๐๑.๑ /.....

วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๕ (จากทางรถไฟ
เชื่อมต่อถนนบ้านโนนทองหลาง)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติสภาสัมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ ๕ (จากทางรถไฟเชื่อมต่อถนนบ้านโนนทองหลาง)
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ม^๓ พร้อมบดทับ พร้อมลงท่อ
ขนาด \varnothing ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน พร้อมยาแนว พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย ป้ายประกอบโครงการ ๑
ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๙๒,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง ครั้ง ๓/๒๕๖๒ ลำดับที่ ๒

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ ๕ (จากทาง
รถไฟเชื่อมต่อถนนบ้านโนนทองหลาง) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางที่ ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ วันนอก ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
๓. นางวิภาวดี อาสานอก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ

คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ กำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ ๕ (จากทางรถไฟเชื่อมต่อถนนบ้านโนนทองหลาง) เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐

๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓
มีนาคม ๒๕๕๕

๔. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง
ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตุลาคม ๒๕๖๐

๖. บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๗. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๘. ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุกหมู่ ๕ (จากทางรถไฟเชื่อมต่อกันบ้านโนนทองกลาง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๘๗,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติ วันนอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวิภาวดี อาสานอก)

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

- ออสมท

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

รายงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 5
(จากทางรถไฟเชื่อมต่อกับถนนบ้านโนนทองกลาง)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนหินคลุกใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากสภาพของถนนเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนสัญจรไปทำการเกษตรลำบาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ทำโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 5

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ปริมาณงาน

1. ผู้รับจ้างต้องทำโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 798 ม³ พร้อมบดทับ ลงท่อขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 5 จุดๆ ละ 6 ท่อน พร้อมยาแนว ตามแบบที่ อบต.กำหนด คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น 587,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 ลำดับที่ 2 หน้า 4)

2. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
3. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน


1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขึ้นตอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เหมือนเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันที่ลงนามทำสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 5 สายทางจากทางรถไฟเชื่อมต่อถนนบ้านโนนทองกลาง ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 798 ลบ.ม. ลงท่อขนาด
Ø0.40 5 จุดๆละ 6 ท่อนพร้อมยาแนวตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,660.00	1.68	4,468.80	1.3624	2.29	6,088.29
2	งานพื้นที่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	798.00	517.73	413,148.54	1.3624	705.36	562,873.57
3	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	30.00	446.98	13,409.40	1.3624	608.97	18,268.97
					431,026.74		รวม	587,230.83
							ตัวอักษร (-ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ปรับยอด	587,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 431,026.74
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายกิตติ วันนอก)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางวิภาวดี อาสานอก)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและราคาท้องถิ่นและ สพฐ เดือน พฤษภาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๙๒,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดทับ ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ม ^๓ พร้อมบดทับ พร้อมลงท่อ ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ จุดๆละ ๖ ท่อน พร้อมยาแนว พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๘๗,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง	
๖.๑	แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖.๒	แบบแปลนงานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑	นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
๗.๒	นางวิภาวดี อาสานอก กรรมการ
๗.๓	นายกิตติ วันนอก กรรมการ