



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑.๓ /วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง...รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนกระพี ม.๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติ เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระพี หมู่ที่ ๙ (จำนวน ๓ จุด) จุดที่ ๑ จากถนนคอนกรีต - บ้านนายอุโฆษณ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ จากถนน คอนกรีต- บ้านนายวิโรจน์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ตารางเมตร จุดที่ ๓ จากถนนคอนกรีต - บ้านนายชาติรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบอบต.กำหนด งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๓๔,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-) นั้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ หน้า ๔-๖-๗ ลำดับที่ ๓ นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ที่ ๑๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระพี หมู่ที่ ๙ ดังนี้

๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
๓. นายอัศวิน ประกอบผล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ

คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๒ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (จำนวน ๓ จุด) จุดที่ ๑ จากถนนคอนกรีต - บ้านนายอุโฆษณ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ จากถนน คอนกรีต- บ้านนายวิโรจน์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ตารางเมตร จุดที่ ๓ จากถนนคอนกรีต - บ้านนายชาติรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบอบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๔. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖. บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ เมษายน ๒๕๖๑

๗. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๕,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางราคาดังกล่าวเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมมา)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัศวิน ประกอบผล)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

น. โยธิน

(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

5 ก.ค. 2562

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระที่ หมู่ 9 สายทางจุดที่ 1 ถนน ค.ส.ล. - บ้านนายอุโฆษณ์ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 95.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	380.00	1.68	638.40	1.3624	2.29	869.76
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	19.00	509.08	9,672.52	1.3624	693.57	13,177.84
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	380.00	369.42	140,379.60	1.3624	503.30	191,253.17
10	Expansion Joint	ม.	4.00	149.52	598.08	1.3624	203.71	814.82
11	Contraction Joint	ม.	32.00	105.86	3,387.52	1.3624	144.22	4,615.16
12	Longitudinal Joint	ม.	95.00	43.08	4,092.60	1.3624	58.69	5,575.76
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ มฐ. อบต				-	-	-	-	-
					158,768.72	✓	รวม	216,306.51
							ปรับยอด	216,300.00

ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

158,768.72

1.3624

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 147/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 216,300.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายพิเศษฐ ผ่องเพิ่ม)

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมมา)

(นายอัศวิน ประกอบผล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น/การพิจารณา

ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

(✓)

อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

()

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อนุมัติเมื่อ วันที่.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระพี้ หมู่ 9 สายทางจุดที่ 2 ถนน ค.ส.ล. - บ้านนายวิโรจน์ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 29.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 116.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	116.00	1.68	194.88	1.3624	2.29	265.50
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.80	509.08	2,952.66	1.3624	693.57	4,022.70
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	116.00	369.40	42,850.40	1.3624	503.27	58,379.38
10	Expansion Joint	ม.	4.00	149.52	598.08	1.3624	203.71	814.82
11	Contraction Joint	ม.	12.00	105.86	1,270.32	1.3624	144.22	1,730.68
12	Longitudinal Joint	ม.	29.00	43.08	1,249.32	1.3624	58.69	1,702.07
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ มธู อบต				-	-	-	-	-
					47,919.50		รวม	65,285.51

ตัวอักษร (-หกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)

ปรับยอด

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

47,919.50

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

รวม 65,285.51

ปรับยอด 65,200.00

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 147/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 65,200.-บาท (หกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายพิเศษรุ ผ่องเพิ่ม)

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา)

(นายอัศวิน ประกอบผล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น/การพิจารณา

ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

(✓)

อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

()

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายโยอิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อนุมัติเมื่อ วันที่.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระพี้ หมู่ 9 สายทางจุดที่ 3 ถนน ค.ส.ล. - บ้านนายชาติรี ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 63.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	252.00	1.68	423.36	1.3624	2.29	576.79
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.60	509.08	6,414.41	1.3624	693.57	8,738.99
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	252.00	369.42	93,093.84	1.3624	503.30	126,831.05
10	Expansion Joint	ม.	4.00	149.52	598.08	1.3624	203.71	814.82
11	Contraction Joint	ม.	20.00	105.86	2,117.20	1.3624	144.22	2,884.47
12	Longitudinal Joint	ม.	63.00	43.08	2,714.04	1.3624	58.69	3,697.61
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ มธู อบต					-	-	-	-

		105,360.93	รวม	143,543.73
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)	ปรับยอด			143,500.00
① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	105,360.93		
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624		

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 147/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 143,500.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

.....

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม) (นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมมา) (นายชัชวีน ประกอบผล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น/การพิจารณา

ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว (✓) อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

.....

(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อนุมัติเมื่อ วันที่.....