



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑.๓ / .....วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง...รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านบัวน้อย ม.๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

### เรื่องเดิม

ตามที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติสภามัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติ เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวน้อย หมู่ที่ ๓ (จำนวน ๓ จุด) จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๑ จากถนน คสล. – บ้านนางเวียง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๘ ตารางเมตร จุดที่ ๒ จากถนน คสล. – บ้านนางบัวขาว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร จุดที่ ๓ จากถนน – บ้านนางอ้ว ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ตารางเมตร พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบอบต.กำหนด งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน.-) นั้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ หน้า ๔-๕ ลำดับที่ ๑ นั้น (เนื่องจากกรรมการได้คิดค่า Factor F ผิดจากสูตรการคำนวณราคากลาง)

### ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ที่ ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวน้อย หมู่ที่ ๓ ดังนี้

๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นางธันนัญญ์ ทองเพ็ญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
๓. นางจนวนรรณ ทิพย์ธรรมา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ

คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (จำนวน ๓ จุด) จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๑ จากถนน คสล. – บ้านนางเวียง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร คิดเป็นราคากลาง ๑๐๐,๑๐๐.-บาท จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๘ ตารางเมตร คิดเป็นราคากลาง ๓๓,๓๐๐.-บาท จุดที่ ๒ จากถนน คสล. – บ้านนางบัวขาว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร คิดเป็นราคากลาง ๑๖๒,๑๐๐.-บาท จุดที่ ๓ จากถนน – บ้านนางอ้ว ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ตารางเมตร คิดเป็นราคากลาง ๘๔,๒๐๐.-บาท รวมทั้งหมด จำนวน ๓ จุด คิดเป็นราคากลาง ๓๗๕,๖๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบอบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

**ข้อกฎหมาย**

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสภาพกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค. ๐๔๐๕.๗/ว๘๓๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๔. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖. บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ เมษายน ๒๕๖๑

๗. ราคาวस्तุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สหฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๗๙,๗๐๐.- บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

**ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางราคาตั้งกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพิษณุ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางธนันต์ หองเหิง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

๐๑๗๗๗๗

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

- 9 ก.ค. 2562

รายงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 มี จำนวน 3 จุด ดังนี้  
(จากถนน คสล. – บ้านนางเวียง )(จากถนน คสล. – บ้านนางบัวขาว)( จากถนน คสล. – บ้านนางอ้อ)

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนคอนกรีตใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากสภาพของถนนเดิม เป็นถนนดินเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนสัญจรไปทำการเกษตรลำบาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

### ปริมาณงาน

ผู้รับจ้างต้องทำการ ทำโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ช่วง 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 175 ตรม. จุดที่ 1 ช่วง 2 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 58 ตรม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 276 ตรม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 147 ตรม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น 379,700.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2562 ลำดับที่ 1 หน้า 4-5)

1. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

### ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขึ้นคอนรยละเอียดก่อนปรับปรุงคำเนิการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เหมือนเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันที่ลงนามทำสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การคำนวณงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านบัวน้อย หมู่ 3 สายทางจุดที่ 1 ช่วงที่ 1 จากถนน คลส. - บ้านนางเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 50.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_c$	ราคาต่อหน่วย $\times F_c$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	175.00	1.68	294.00	1.3624	2.29	400.55
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานบดถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานหินทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.75	509.08	4,454.45	1.3624	693.57	6,068.74
9	ผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	175.00	384.20	67,235.00	1.3624	523.43	91,600.96
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	14.00	108.65	1,521.10	1.3624	148.02	2,072.35
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\phi$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\phi$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\phi$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\phi$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\phi$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ มฐ. อบต				-	-	-	-	-
					73,504.55		รวม	100,142.60
					ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	100,100.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 73,504.55

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

เขียน นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 133/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 100,100.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

( นายพิเศษ ผ่องเพ็ญ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางอัมรินทร์ หองเพ็ง )


กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางชนวรรณ ทิพย์ธรรม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น/การพิจารณา

ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว ( ✓ )

ศ. 

(นายโยธิน วิหะวีโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

อนุมัติเมื่อ วันที่ 21 มิ.ย. 2562

อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวน้อย หมู่ 3 สายทางจุดที่ 1 ช่วงที่ 2 จากถนน คสล. - บ้านบางเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลโบสถ์หนองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ระยะทาง 29.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_n$	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคาตรง
1	งานปรับเกลี่ยต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	58.00	1.68	97.44	1.3624	2.29	132.75
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วลาดหีบ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วลาดหีบ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.90	509.08	1,476.33	1.3624	693.57	2,011.35
9	ผิวทางปอร์ซเลนคัลซิเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	58.00	388.60	22,538.80	1.3624	529.43	30,706.86
10	Expansion Joint	ม.	2.00	149.52	299.04	1.3624	203.71	407.41
11	Contraction Joint	ม.	6.00	105.86	635.16	1.3624	144.22	865.34
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ มธู อบต				-	-	-	-	-
					24,448.69		รวม	33,308.89
					ตัวอักษร (-สามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	33,300.00
①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=		24,448.69				
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=		1.3624				

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์หนองหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 133/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 33,300.-บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

( นายพิเชษฐ ห่องเห็ง )

( นางธนิษฐา ทองหึง )

( นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น/การพิจารณา

ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

( ✓ )

อนุมัติให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง



( )

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายไอน วิทวารโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์หนองหลวง

อนุมัติเมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2562

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านข้าวน้อย สายทางจุดที่ 2 จากถนน คสล. - ชำนาญบัวขาว หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 69.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276.00 ตร.ม. โหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_n$	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	276.00	1.68	463.68	1.3624	2.29	631.72
2	งานปูหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานจุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.80	599.08	7,025.30	1.3624	693.57	9,571.27
9	ผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	276.00	383.47	105,837.72	1.3624	522.44	144,193.31
10	Expansion Joint	ม.	4.00	149.52	598.08	1.3624	203.71	814.82
11	Contraction Joint	ม.	20.00	105.86	2,117.20	1.3624	144.22	2,884.47
12	Longitudinal Joint	ม.	69.00	43.08	2,972.52	1.3624	58.69	4,049.76
13	งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
ค่าขายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ มฐ. ๑๖๓					-	-	-	-
					119,014.50		รวม	162,145.35
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	162,100.00
①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=			119,014.50			
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=			1.3624			

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 133/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 กำหนดราคากลางก่อสร้าง  
เป็นจำนวนเงิน 162,100.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

( นายพิเศษรุ ผ่องเพ็ญ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางอนันต์นฤทธิ์ ทองแข็ง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางธนวรรณ ทิพย์อรามา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น/การพิจารณา

ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

( ✓ )

อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

( )

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

( นายไชชิน วิทยาริโรจน์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อนุมัติเมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2562

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวน้อย หมู่ 3 สายทางจุดที่ 3 จาถนน คสล. - บ้านนางอ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 49.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>n</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	147.00	1.68	246.96	1.3624	2.29	336.46
2	งานจุดหรือคันทางเดิมแล้วบลั๊ว(ลูกช้าง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานจุดหรือคันทางเดิมแล้วบลั๊ว(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดจันทรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.35	509.08	3,741.74	1.3624	693.57	5,097.75
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	147.00	385.16	56,618.52	1.3624	524.74	77,137.07
10	Expansion Joint	ม.	- 3.00	157.25	471.75	1.3624	214.24	642.71
11	Contraction Joint	ม.	15.00	112.30	1,684.50	1.3624	153.00	2,294.96
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	ค่าปรับประสิทธิภาพสัมพัทธ์ ตามแบบ มฐ. อบค	-	-	-	-	-	-	-
					61,819.97		รวม	84,223.53
					ตัวอักษร (-แปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)		ปรับยอด	84,200.00
①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=			61,819.97			
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=			1.3624			

เขียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 133/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 84,200.-บาท (แปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายวิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(นางอภินันท์ ทองเพ็ง)

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น/การพิจารณา

ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

( ✓ )

อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง



( )

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายไอนัน วิทยาภิโรจน์)

นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อนุมัติเมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2562