



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง.....

ที่.....นม ๗๘๒๐๑.๑ /..... วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคาากลางโครงการวางท่อ คสล. หมู่ ๖ (จากบ้านนายจักรพงษ์ - บ้านนายสุรินทร์)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

### เรื่องเดิม

ตามที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติสภาตำบลมีวีสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติ โครงการวางท่อ คสล. บ้านไร่ ม. ๖ (จากบ้านนายจักรพงษ์ - บ้านนายสุรินทร์) ปริมาณงาน จุดที่ ๑ วางท่อ Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๑๑ ท่อน พร้อมลงบ่อพัก จุดที่ ๒ วางท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๕ ท่อน พร้อมลงบ่อพัก พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนดงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๗๔,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) แต่เนื่องจากปริมาณงานมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง ในจุดที่ ๑ จากท่อขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๑๑ ท่อน เปลี่ยนเป็น ๓๐๗ ท่อน และกองช่างได้ยื่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ในคราวประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบตามโครงการดังกล่าว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ โครงการวางท่อ คสล. บ้านไร่ ม. ๖ (จากบ้านนายจักรพงษ์ - บ้านนายสุรินทร์) ปริมาณงาน จุดที่ ๑ วางท่อ Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๐๗ ท่อน พร้อมลงบ่อพัก จุดที่ ๒ วางท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๕ ท่อน พร้อมลงบ่อพัก พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๔๙,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

### ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลางที่ ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เพื่อกำหนดราคาากลาง โครงการวางท่อ คสล. บ้านไร่ ม. ๖ (จากบ้านนายจักรพงษ์ - บ้านนายสุรินทร์) ดังมีรายนามนี้

๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธาน
๒. นางวิภาวดี อาสานอก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ
๓. นางสาวพัชรณัฐ กองจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการ

และคณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ กำหนดราคาากลาง โครงการวางท่อ คสล. บ้านไร่ ม. ๖ (จากบ้านนายจักรพงษ์ - บ้านนายสุรินทร์) เรียบร้อยแล้ว

### ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐

๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๔. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตุลาคม ๒๕๖๐

๖. ตารางค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคา ตุลาคม ๒๕๖๐

๗. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

๘. ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

#### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อ คสล. บ้านไร่ ม. ๖ (จากบ้านนายจักรพงษ์ - บ้านนายสุรินทร์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

#### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวิภาวดี อาสานอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางสาวพัชรณัฐ กงจันทร์)

/ ความเห็นรองปลัด.....

ความเห็นร้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ ๒๖๑๑ จ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)




(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ ๓๐๕๓ จ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

16 ธ.ค. 2562

รายงานโครงการวางท่อ คสล. หมู่ 6  
(จากบ้านจักรพงษ์ - บ้านนายสุรินทร์)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การระบายน้ำในหมู่บ้านสะดวกไม่เกิดมลภาวะและป้องกันการเกิดโรคระบาด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลางมีความประสงค์ทำโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 6

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง

ปริมาณงาน

1. ผู้รับจ้างต้องทำการ วางท่อ คสล. หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 วางท่อ Ø 0.30 เมตร จำนวน 307 ท่อน พร้อมตบข้อหัก จุดที่ 2 วางท่อ Ø 0.60 เมตร จำนวน 25 ท่อน พร้อมตบข้อหัก ตาม ตามแบบที่ อบรมกำหนด คิดเป็นเงิน 429,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ~ 2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2562 ลำดับที่ 3 หน้า 5)
2. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
3. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขึ้นคอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 70 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

สรุปผลการประมาณราคาต่อครัวเรือน

หน้า ๒

ตัวโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง ฝั่งตะวันออก เขต กอวังน้ำ

ประเภทโครงการ โครงสร้างวงกบระแนงหน้า หมู่ที่ ๕ รางท่อขนาด ๑.30 เมตร จำนวน 307 ท่อน ชนิดอลูมิเนียม สดขนาด ๑.๕ นิ้ว ๑๖ มม. ๑๖ มม.

จุดที่ ๒ รางท่อขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒๕ ท่อน ชนิดอลูมิเนียม สดขนาด ๑.๕ นิ้ว ๑๖ มม. ๑๖ มม.

ชื่อของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง

ตามแบบ ๑๖๓ โนนทองหลาง

หน่วยงานออกเลขใบอนุญาต - กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง

แบบบัญชี -

1	ประเภทงานอาคาร	328,222.41	1,5074	429,119.28	เงินวงเงินจ้าง.....๖.....
2	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงาน.....๖.....
3	ประเภทงานทาง				ค่าเบี้ยประกัน.....๖.....
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอด				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๖.....
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๖.....
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			429,119.28	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเงิน			429,000.00	
ที่แสดงงานเป็นค่าเงินบาทรวม					

เจ้าหน้าที่ประมาณ

บาท:คร.ม.

ผู้ประมาณการ.....ผู้ว่าราชการจังหวัด

( นายสุวัฒน์ ประจักษ์ )

ผู้ตรวจประมาณการ.....ผู้ชำนาญการช่าง

ผู้ประเมิน..... นาย ชบด.

( นายสุวิทย์ สังข์ศิลป์ )

( นายสุวัฒน์ สิงห์ทองนางลา )

ผู้อนุมัติ..... นาย ชบด.

( นายโตม วิชวารีโรจน์ )

( นาย ชบด. โนนทองหลาง )

กรมการขนส่งทางบก

ประเภทรายการยึดรถรวมต่อทะเบียน ณ วันที่ ๖ จุดที่ ๑ วางที่รถขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๐๗ คัน หรือหลงปัดหัก

จุดที่ ๒ วางที่รถขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๕ คัน หรือหลงปัดหัก รวมแบบ ๐๖๓. กักเนตร

สถานที่ หมู่ ๓. โนนทองหลาง



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง

ตามแบบ ๐๖๓ โนนทองหลาง

ประมาณการโดย นายสุวัฒน์ ประจิวร

ประมาณการเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	ท่อขนาด ๐.๓๐ x 1.00 ม. ไม่เสริมเหล็ก	307.00	ท่อ	350.81	107,698.67			107,698.67	
2	ท่อขนาด ๐.๖๐ x 1.๐๐ ม. ไม่เสริมเหล็ก	25.00	ท่อ	837.46	20,686.50			20,686.50	
3	ไม้แบบ (3036) 24.94	83.14	ตร.ม.	401.87	10,023.64	133.00	11,057.62	21,080.26	
4	งานเชื่อมเหล็ก ค.ส.ก.วางแบบที่เลขที่ 15-20	231.00	ตร.ม.			12.43	25,971.33	25,971.33	
5	คอกเหล็ก โครงสร้าง (230.00x0.70x0.15ม.) 1:1:4	43.63	ตร.ม.	2,189.26	95,517.41	435.00	19,022.68	114,540.09	
6	เหล็กเสริมทราจ (ขนาด ๑๖) 4 ม.ม. ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ม.	214.96	ตร.ม.	25.00	5,372.56	5.00	1,071.50	6,444.06	
7	เหล็ก D3 12 มม.	0.95	ตัน	19,578.27	18,594.70	2,300.00	3,135.00	21,729.70	
8	เหล็ก RB 9 มม.	0.19	ตัน	12,766.23	2,425.53	4,100.00	779.00	3,204.53	
9	ทรายถม	11.55	ตร.ม.	436.54	4,695.54	91.00	1,051.65	5,746.59	
10	ลวดเบอร์ 18	34.20	กม.	32.71	1,118.68			1,118.68	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง							328,223.41	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายสุวัฒน์ ประจิวร)  
ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวศิริพร นองจันทร์)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวศิริพร นองจันทร์)