



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑/

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.

บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายประหยัด ถึงสามแยกบ้านนายบัว)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง (ผ่านปลัด อบต.)

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายประหยัดถึงสามแยกบ้านนายบัว) ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีฝาปิดหนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้ายและป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย หนา ๗๓ งบประมาณ ๒๔๘,๐๐๐บาท(สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน ลำดับที่ ๑๙ หนา ๑๒๒ เพื่อให้การระบายน้ำระบายน้ำเสียจากชุมชน

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ที่ ๓๑๑/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายประหยัด ถึงสามแยกบ้านนายบัว) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุญาณี นรมาตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการ
๓. นางสาวพัชรณัฐ กองจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการ

คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายประหยัด ถึง สามแยกบ้านนายบัว) เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
๔. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างตุลาคม ๒๕๖๐
๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตุลาคม ๒๕๖๐
๖. บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

๗. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคา ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับ ปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

๘. ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายประหยัด ถึง สามแยกบ้านนายบัว) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๗,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติใช้ราคากลางโครงการฯ เพื่อดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาณี นรมাত্র)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.พัชรณัฐ กองจันทร์)

ความเห็นรองปลัด อบต.โนนทองหลาง

.....

(ลงชื่อ).....

(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นปลัดอบต.โนนทองหลาง

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นนายก อบต.โนนทองหลาง

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

26 พ.ย. 2562

รายงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ 11

(จากบ้านนายประหยัดถึงสามแยกบ้านนายบัว)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การระบายน้ำในหมู่บ้านสะดวกไม่เกิดมลภาวะและป้องกันการเกิดโรคระบาด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ปริมาณงาน

ผู้รับจ้างต้องทำโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 133.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝาปิดหนา 0.10 เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด คิดเป็นเงิน 227,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 19 หน้า 122) แผนงานเคหะและชุมชน

1. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขึ้นตอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันที่ลงนามทำสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือส่วนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประเภทก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 133.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร ทน 0.10 เมตร มีฝาปิด ทน 0.10 เมตร

ตามแบบ อบต.กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีพัฒนา ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร 5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ พฤศจิกายน 2562

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%
2	ประเภทงานอาคาร	173,763.63	1.3074	227,178.57	เงินประกันผลงานหัก...0...%
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
				227,178.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ			227,000.00	

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างวงเงินนี้

ผู้ประมาณการ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายภาณุวัฒน์ ประจิด)

ผู้ตรวจประมาณการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์

จังหวัดนครราชสีมาและ ส.พ.ฐ.และ ราคาท้องถิ่น เดือน ตุลาคม 2562

ตารางรายละเอียดประมาณการ

หน้า 4

ประมาณการค่าจ้างระบบน้ำ

กว้าง 0.4 เมตร

ยาว 133 เมตร

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 11 บ้านศรีพัฒนา ตำบลโนนทองหลวง

ตามแบบ อบรม โนนทองหลวง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

หมายเลขแบบ

ประมาณการโดย นายภานุวัฒน์ ประจิดกร

ประมาณราคา วันที่ พฤศจิกายน 2562


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานดินซุด	55.860	ลบ.ม.		-	125.00	6,982.50	6,982.50	
2	งานคอนกรีต 1:2:4	25.935	ลบ.ม.		-	436.00	11,307.66	11,307.66	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	8.71416	ตัน	2,383.18	20,767.41		-	20,767.41	
	- หินผสม เบอร์ 2	28.26915	ลบ.ม.	650.60	18,391.91			18,391.91	
	- ทราฮายาผสม	15.56100	ลบ.ม.	406.54	6,326.17			6,326.17	
	- ทราฮายาจริงพื้น	3.99000	ลบ.ม.	406.54	1,622.09			1,622.09	
3	งานเหล็ก	1.6000000	ตัน		-	4,100.00	6,560.00	6,560.00	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.31000	ตัน	19,577.80	6,069.12		-	6,069.12	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	1.2900000	ตัน	18,260.75	23,556.37			23,556.37	
	- ลวดผูกเหล็ก Ø 1.25 มม. เบอร์ 18	39.01000	กก.	47.20	1,841.27			1,841.27	
4	งานไม้แบบ	242.59200	ลบ.ฟ.		-	133.00	32,264.74	32,264.74	
	ไม้แบบใช้ 25 %	60.64800	ลบ.ฟ.	401.87	24,372.61		-	24,372.61	
	ตะปู	60.64800	กก.	56.07	3,400.53		-	3,400.53	
5	ท่อ pvc Ø 4 ชั้น 8.5	1.000	ท่อน	556.07	556.07			556.07	
6	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.990	ลบ.ม.	2,044.40	8,157.16	398.00	1,588.02	9,745.18	
								-	
								-	
								-	
								-	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง							173,763.63	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายไชยชาญ pongtham)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงษ์ pongtham)

ลงชื่อ  กรรมการ

(น.ส. พงษ์วิภา pongtham)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ วัสดุและราคาท้องถิ่น เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562