



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง.....

ที่.....นม ๗๕๒๐๑.๑ /.....

วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ ๑๑

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

### เรื่องเดิม

ตามที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ ๑๑ กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ลาดเอียง ๑:๒ พร้อมบดทับ ปริมาณดินรวมไม่น้อยกว่า ๕,๑๗๒.๘๐ ม.<sup>๓</sup> พร้อมวางท่อขนาด  $\varnothing$  ๐.๔๐ ม. เมตร จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน และลงท่อ  $\varnothing$  ๐.๔๐ ม. เมตร จำนวน ๑๗ ท่อน ๑ จุด พร้อมยาแนว ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบที่อบต.กำหนด งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๐๙ ลำดับที่ ๖๗

### ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ ๑๑ ดังนี้ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลางที่ ๑๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธาน
๒. นางสุญาณี นรมาตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการ
๓. นางวิภาวดี อาสานอก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ

คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ ๑๑ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๕.๓/ว๘๓๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๔. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างตุลาคม ๒๕๖๐

๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตุลาคม ๒๕๖๐

๖. บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒

๗. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคา ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๘. ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุญาณี นรมาตร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวิภาวดี อาสานอก)

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

.....

(ลงชื่อ).....

(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

(  ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓

## รายงานโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 11

(จากนางนางสุขเชื่อมต่อบ้านคอนหัน)

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนดินใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ทำโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 11

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

### ปริมาณงาน

1. ผู้รับจ้างต้องทำโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 11 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,060 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ลาดเอียง 1:2 พร้อมบดทับ ปริมาณดินรวมไม่น้อยกว่า 5172.80 ม<sup>3</sup> พร้อมวางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 8 ท่อน และลงท่อ Ø 0.40 เมตร จำนวน 17 ท่อน 1 จุด พร้อมยาแนว ตามแบบ อบต. กำหนด คิดเป็นเงิน 488,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2562 ลำดับที่ 5 หน้า 7)

2. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

3. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

### ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน


1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขึ้นตอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เหมือนเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 45 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 11 สายทางจากนางสุขเชื่อมต่อบ้านดอนหัน ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
โครงการก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,060 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 5,172.80 ลบ.ม. พร้อมบดทับ พร้อมลง  
ท่อขนาด  $\varnothing$  0.40 จำนวน 3 จุดๆละ 8 ท่อน และลงท่อขนาด  $\varnothing$  0.40 1 จุด 17 ท่อน พร้อมยาแนว ตามแบบ อนุมัติกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วยx $F$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,120.00	1.68	3,561.60	1.3624	2.29	4,852.32
2	งานเสริมดิน	ลบ.ม.	5,172.80	65.03	336,387.18	1.3624	88.60	458,293.89
3	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	41.00	446.98	18,326.18	1.3624	608.97	24,967.59
					358,274.96		รวม	488,113.80
							ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ปรียยอด	488,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	358,274.96
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสุภาณี นรมาตร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางวิภาวดี อาสานอก)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและราคาท้องถิ่นและ สฟฐ เดือน มกราคม 2563