



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑.๓ /.....วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง...รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการวางท่อน้ำ คสล. บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

เรื่องเดิม

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลางได้มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลในสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อจ่ายโครงการวางท่อน้ำ คสล. บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๕ วางท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๓๐ ท่อน พร้อมยาแนว พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๒๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน.-) นั้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๒๓ นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อน้ำ คสล. บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ดังนี้

๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นางเอมอร ภูลายาว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ
๓. นางสุนีย์รัตน์ สิริรุจิชาญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ

คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดราคากลางโครงการ วางท่อ น้ำ คสล. บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา วางท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๓๐ ท่อน พร้อมยาแนว พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบอบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๔. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖. บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ เมษายน ๒๕๖๑

๗. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคา ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ใช้ราคาที่ใช้สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๑๘,๐๐๐.- บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณา แบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางราคาดังกล่าวเพื่อ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเอมอร ภูลายยาว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุนีย์รัตน์ สิริรุจิชาญ)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

24 ก.พ. 2563

รายงานโครงการวางท่อน้ำ คสล. หมู่ 15
(จากบ้านนางมะลิ บรรดาศักดิ์-สวนนางคำสิงห์ กุณินิตย์)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การระบายน้ำในหมู่บ้านสะดวกไม่เกิดมลภาวะและป้องกันการเกิดโรคระบาด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลางมีความประสงค์ทำโครงการวางท่อน้ำ คสล. หมู่ที่ 15

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ปริมาณงาน

1. ผู้รับจ้างต้องทำการ วางท่อน้ำ คสล. หมู่ที่ 15 วางท่อ Ø 0.60 เมตร จำนวน 130 ท่อน พร้อมยาแนว พร้อมลงบ่อพัก 13 บ่อ ตามแบบที่ อบตกำหนด คิดเป็นเงิน 318,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ลำดับที่ 23 หน้า 124) แผนงานเคหะและชุมชน
2. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
3. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขึ้นตอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือปริมาณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนถึงสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 70 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประเภทโครงการงานโครงการวางท่อน้ำ คล. หมู่ที่ 15 วางท่อขนาด 0.60 เมตร ยาวแนว พร้อมลงบ่อพัก ตามแบบที่ อบต. กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง

ตามแบบ อบต โนนทองหลาง

หน่วยงานออกแบบและรายการ - กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณการเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประมาณราคาคาแบบ ปร 5 จำนวน 1 แผ่น

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			0	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%
2	ประเภทงานขอประทาน				เงินประกันผลงานหัก...0...%
3	ประเภทงานทาง	233,488.28	1.3624	318,104.44	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			0	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			318,104.44	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			318,000.00	
สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ.....ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายกานวัฒน์ ประจักษ์)

ผู้ตรวจประมาณการ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิเชษฐ ห่องเต็ม)

ผู้เห็นชอบ.....นายก อบต.

(นายชววัฒน์ สิงห์ท้าวขามวงศา)

ผู้อนุมัติ.....นายก อบต.

(นายโยธิน วิทวารโรจน์)

(นายก อบต. โนนทองหลาง)

ตารางรายละเอียดประมาณการ

๒๔

ประเภทโครงการโครงการวางท่อน้ำ คสล. หมู่ที่ 15 วางท่อขนาด 0.60 เมตร ยานแนว หรือลงบ่อพัก

ตามแบบ อบต. กำหนด

สถานที่ หมู่ 15 ต.โนนทองหลวง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลวง


ประมาณการโดย นายภาณุวัฒน์ ประจักษ์

ตามแบบ อบต โนนทองหลวง

ประมาณการเมื่อ กุมภาพันธ์ 2563

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานขุดดินขนาด 1.40x1.20x130 ม.	218.40	ลบม.						
2	งานถมดิน	181.66	ลบม.			36.31	7,930.10	7,930.10	
3	ท่อขนาด Ø 0.60 x1.00 ม.	130.00	ท่อน	1,032.87	134,273.10			3,164.52	3,164.52
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.05	ลบม.	2,189.26	19,812.80	436.00	3,945.80	23,758.60	
5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	7.80	ลบม.	2,044.40	15,946.32	436.00	3,400.80	19,347.12	
6	ทรายหยาบ	7.80	ลบม.	420.56	3,280.37	91.00	709.80	3,990.17	
7	งานไม้แบบ (25.68) 30%	85.59	ตร.ม.	420.56	10,799.98	133.00	11,383.47	22,183.45	
8	ตะปู	21.40	กก.	56.07	1,199.90			1,199.90	
9	เหล็ก RB 9 mm.	0.16	ตัน	17,137.01	2,741.92	4,100.00	656.00	3,397.92	
10	เหล็ก DB 12 mm.	0.66	ตัน	16,521.64	10,904.28	3,300.00	2,178.00	13,082.28	
11	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	24.60	กก.	47.20	1,161.12			1,161.12	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง							233,488.28	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพิษณุ ค่องเต็ม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางเอมอร กุลาชยา)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสุนิษฐ์ สิริรัชานู)