



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

ที่ นม ๗๘๒๐๑/-

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการขุดลอกฝายหลวง บ้านศรีพัฒนา ม. ๑๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวงมีความประสงค์ขุดลอกฝายหลวง บ้านศรีพัฒนา ม. ๑๑ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๘๐.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึกเดิม ๑.๐๐ เมตร ขุดลึกใหม่ ๑.๕๕ เมตร ลาดเอียง ๑.๒ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๗๒.๙๔ ลบ.ม. (ดินทิ้งที่สาธารณประโยชน์) พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (- ห้าแสนบาทถ้วน -) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๔

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง ที่ ๑๐๐/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกฝายหลวง บ้านศรีพัฒนา ม. ๑๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นางพรพรรณ บุญดี ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการ
 ๓. น.ส.ชนาธิชา พุทธิมาตย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ
- คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ กำหนดราคากลางขุดลอกฝายหลวง บ้านศรีพัฒนา ม. ๑๑ เรียบร้อยแล้ว

๓. ขอกฎหมาย

- ๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ๓.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
- ๓.๔ แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างตุลาคม ๒๕๖๐
- ๓.๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานชลประทาน มีนาคม ๒๕๖๐
- ๓.๖ ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
- ๓.๗ ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการชุดลอกฝายหลวง บ้านศรีพัฒนา ม. ๑๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐.- บาท (- สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน -) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติใช้ราคากลางโครงการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพรพรรณ บุญดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวชนาธิภา พุทธมาตย์)

ความเห็นรองปลัด อบต.โนนทองกลาง

(ลงชื่อ).....
(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดอบต.โนนทองกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.โนนทองกลาง

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

- 5 ส.ย. 2563

โครงการขุดลอกฝายหลวง หมู่ 11

วัตถุประสงค์

เนื่องจากชาวบ้านต้องการกักเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและทางด้านการเกษตรกรรม ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการขุดลอกฝายหลวง หมู่ที่ 11

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ปริมาณงาน

1. ผู้รับจ้างต้องทำการ ขุดลอกฝายหลวง หมู่ที่ 11 กว้าง 80.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเดิม 1.00 เมตร ขุดลึกใหม่ 1.55 เมตรลาดเอียง 1: 2 ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 10,372.94 ม³ (ดินทิ้งที่สาธารณประโยชน์) ตามแบบที่ อบต.กำหนด คิดเป็นเงิน 486,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 4 หน้า 58) แผนงานการเกษตร

2. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

3. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขึ้นตอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนถึงสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงนามทำสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือส่วนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง
 งานโครงการขุดลอกฝายหลวง กว้าง 80.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเดิม 1.00 เมตร ลึกใหม่ 1.55 เมตร
 สถานที่ ขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทองกลาง อำเภอขมิ้นอ้อย

หมายเหตุ -

ประมาณราคาตามแบบ ปจ 5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			0	เงินอัตราน้ำจ่าย.....0...%
2	ประเภทงานทาง			0	เงินประกันผลงานกัก...0...%
3	ประเภทงานชลประทาน	363,779.04	1.3375	486,554.47	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			486,554.47	
	ขอคิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			486,000.00	

สิ้นแผนผังมีนทกพันบาทถ้วน

ผู้ประมาณการ.....ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(นายกานูวัฒน์ ประจิด)

ผู้ตรวจประมาณการ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิเชษฐ ผ่องเพ็ญ)

ผู้เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(นายสุวัฒน์ สิงห์คำญจนวงศา)

ผู้เห็นชอบ.....นายก อบต.

(นายไชธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

