



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑/ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕  
(จากนายหนุเดช - ลำห้วยยาง)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง (ผ่านปลัด อบต.)

### เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ที่จะดำเนิน โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ (จากนายหนุเดช - ลำห้วยยาง) ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่นตามแบบที่ อบต. กำหนด ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย หน้า ๗๒ งบประมาณ ๒๐๔,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสี่พันบาท-) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๖๐ หน้า ๑๐๕ เพื่อการคมนาคมที่สะดวก

### ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ที่ ๒๗๖/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ (จากนายหนุเดช - ลำห้วยยาง) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสุญณี นรมาตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการ
๓. นางสาวพัชรณัฐ กองจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการ

คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ (จากนายหนุเดช - ลำห้วยยาง) เรียบร้อยแล้ว

### ข้อกฎหมาย

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติกรม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๓. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓

๖. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

๗. ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ (จากนายนหนูเดช-ลำห้วยยาง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๕,๐๐๐.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติใช้ราคากลางโครงการฯ เพื่อดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสุญาณี นรมาตร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(น.ส.พัชรณัฐ กองจันทร์)

### ความเห็นรองปลัด อบต.โนนทองหลาง


.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นปลัดอบต.โนนทองกลาง



(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ความเห็นนายก อบต.โนนทองกลาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

23 ธ.ค. 2563

**รายงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 15**  
**(จากนายหนุเดช-ลำห้วยยาง)**

**วัตถุประสงค์**

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนหินคลุกใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากสภาพของถนนเดิม เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนสัญจรไปทำการเกษตรลำบาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ทำโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 15

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

**ปริมาณงาน**

1. ผู้รับจ้างต้องทำโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 228 ม<sup>3</sup> พร้อมบดทับแน่น ตามแบบที่ อบต.กำหนดงบประมาณที่ตั้งไว้ 204,000.- บาท คิดเป็นราคากลางเพียง 215,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลำดับที่ 60 หน้า 105) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

3. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

**ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน**

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขึ้นตอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงนามทำสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 15 สายทางจากนายนายหนูเดช-ลำห้วยยาง ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 228 ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น  
ตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วยx $F$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	760.00	1.65	1,254.00	1.3624	2.25	1,708.45
2	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	228.00	689.68	157,247.04	1.3624	939.62	214,233.37
				-	-	-	-	-
					158,501.04		รวม	215,941.82
							ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ปรับยอด	215,000.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 158,501.04

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(ลงชื่อ)

  
(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางสุญานี นรมาตร์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวพิชญ์กัญฐ์ กองจันทร์)

กรรมการ

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและราคาท้องถิ่นและ สฟฐ เดือน พฤศจิกายน 2563