



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ที่ นม ๓๘๒๐๑.๓ /วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง...รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลางได้มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านโนนกระพี หมู่ ๙

(จากบ้านนายสาย - บ้านนายบุญเพ็ง จากบ้านนายผจญ - บ้านนายหลั่น) **จุดที่ ๑** ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตรหนา ๐.๑๒๕ เมตร มีฝาปิดหนา ๐.๑๕ เมตร **จุดที่ ๒** ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตรหนา ๐.๑๒๕ เมตร มีฝาปิดหนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๐๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน) แต่ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ **จุดที่ ๑** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๑๒ **จุดที่ ๒** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๑๒๑ ลำดับที่ ๑๖ ตามแบบที่ อบต. กำหนด ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๐๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ที่ ๒๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านโนนกระพี หมู่ที่ ๙ ดังนี้

- | | | | |
|------------------------|---------|------------------------|---------------|
| ๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางธันนัญญ์ สมพงษ์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. นายอัศวิน ประกอบผล | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |

คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดราคากลางโครงการร่องระบายน้ำ คสล. บ้านโนนกระพี หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนายสาย - บ้านนายบุญเพ็ง จากบ้านนายผจญ - บ้านนายหลั่น) **จุดที่ ๑** ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตรหนา ๐.๑๒๕ เมตร มีฝาปิดหนา ๐.๑๕ เมตร **จุดที่ ๒** ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตรหนา ๐.๑๒๕ เมตร มีฝาปิดหนา ๐.๑๕ เมตร ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบอบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสภาและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ตอนที่ ๓๓๓/ว๘๓๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๔. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖. บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ เมษายน ๒๕๖๑

๗. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐๙,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน.-) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางราคาดังกล่าวเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม) (นางธันนัญญ์ สมพงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอัศวิน ประกอบผล)

ความเห็นรองปลัด อบต.โนนทองหลาง

.....
- ก่อไป ๕๐ ปีแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

.....
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

12 8 5.ค 2563

รายงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ 9
(จากบ้านนายสาย-บ้านนายบุญเพ็ง จากบ้านนายผจญ-บ้านนายหลั่น)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การระบายน้ำในหมู่บ้านสะดวกไม่เกิดมลภาวะและป้องกันการเกิดโรคระบาด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ปริมาณงาน

1. ผู้รับจ้างต้องทำโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร มีฝาปิดหนา 0.15 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6/2563 แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 15 ลำดับที่ 12 จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร มีฝาปิดหนา 0.15 เมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ 406,000.- บาท คิดเป็นราคากลางเพียง 409,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 121 ลำดับที่ 16 ตามแบบที่อบต.กำหนด
2. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
3. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขั้นตอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันที่ลงนามทำสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือส่วนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประเภทก่อสร้างรื้อระยะหน้า จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร มีฝาปิด หนา 0.15 เมตร

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร มีฝาปิด หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนกระพี้ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวไทย

หน่วยงานออกแบบและรายการ -กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปรู 5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ ธันวาคม 2563

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%
2	ประเภทงานอาคาร	409,000.00		409,000.00	เงินประกันผลงานหัก...0..%
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
				409,000.00	

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างเงินนี้

ผู้ประมาณการ

(นายภาณุวัฒน์ ประจิดกร)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายพิษณุ พงศ์เพิ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายโชชิน วิทอาวีโรจน์)

ผู้เห็นชอบ

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ผู้อนุมัติ

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์

จังหวัดนครราชสีมาและ ส.พ.ฐ.และ ราคาท้องถิ่น เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประเภทก่อสร้างร่องระบายน้ำ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร ทน 0.125 เมตร มีฝเปิด ทน 0.15 เมตร

ตามแบบ อบต.กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนกระที่ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง


แบบเลขที่ -



ประมาณราคาตามแบบ ปร 5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ ธันวาคม 2563

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%
2	ประเภทงานอาคาร	176,036.59	1.3074	230,150.24	เงินประกันผลงานหัก...0..%
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
				230,150.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			230,000.00	

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างวงเงินนี้

ผู้ประมาณการ  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
(นายกานูวัฒน์ ประจิด)

ผู้ตรวจประมาณการ  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายพิษณุ ผ่องเพิ่ม)
ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง)

ผู้เห็นชอบ  ปลัด อบต.
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศา)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สหจ.และราคาท้องถิ่น เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประเภทก่อสร้างร่องระบายน้ำ จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร ทน 0.125 เมตร มีฝักเปิด ทน 0.15 เมตร

ตามแบบ อปต.กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนกระที่ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร 5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ ธันวาคม 2563


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%
2	ประเภทงานอาคาร	136,998.46	1.3074	179,111.79	เงินประกันผลงานหัก...0.-%
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
				179,111.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ			179,000.00	

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างวงเงินนี้

ผู้ประมาณการ  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
(นายกานูวัฒน์ ประจิตร)

ผู้ตรวจประมาณการ  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายพิเชษฐ ทองเพิ่ม)

ผู้เห็นชอบ  ปลัด อบต.
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายโยธิน วิทยาวีโรจน์)
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สทฐ.และราคาท้องถิ่น เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

