



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑/

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.

บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนายสาครถึงบ้านนางดาวนภา)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง (ผ่านปลัด อบต.)

เรื่องเดิม

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในคราวประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนายสาครถึงบ้านนางดาวนภา) ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร มีฝาบิดหนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้ายงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง จึงได้แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลางที่ ๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อประชุมกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนายสาครถึงบ้านนางดาวนภา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ลำดับที่ ๕ หน้า ๔ แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ที่ ๕๕/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนายสาครถึงบ้านนางดาวนภา) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
๒. นางพรพรรณ บุญดี ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เป็นกรรมการ
๓. นางธนวรรณ ทิพย์ธรรม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เป็นกรรมการ

คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนายสาครถึงบ้านนางดาวนภา) เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๔. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างตุลาคม ๒๕๖๐

๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตุลาคม ๒๕๖๐

๖. บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

๗. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคา ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

๘. ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนายสาครถึงบ้านนางดาวนภา) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน บาทถ้วน) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติใช้ราคากลางโครงการฯ เพื่อดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพรพรรณ บุญดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา)

ความเห็นรองปลัด อบต.โนนทองหลาง

.....

(ลงชื่อ).....

(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นปลัดอบต.โนนทองหลาง

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นนายก อบต.โนนทองหลาง

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

18 มี.ค. 2564

รายงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ 12

(จากบ้านนายสาคร-บ้านนางดาวนภา)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การระบายน้ำในหมู่บ้านสะดวกไม่เกิดมลภาวะและป้องกันการเกิดโรคระบาด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ปริมาณงาน

1. ผู้รับจ้างต้องทำโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 จากบ้านนายสาคร-บ้านนางดาวนภา ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร มีฝาปิดหนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด คิดเป็นเงิน 218,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 ลำดับที่ 5 หน้า 4) แผนงานเคหะและชุมชน

2. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

3. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขั้นตอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 75 วันนับจากวันที่ลงนามทำสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือส่วนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปธ.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประเภทก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร มีฝักปิด หนา 0.15 เมตร

ตามแบบ อบต.กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าตอง ตำบลโนนทองกลาง อําเภอบัวใหญ่ ๕

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปธ 5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ มีนาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
2	ประเภทงานอาคาร	167,074.74	1.3074	218,433.51	เงินประกันผลงานหัก...0.-%
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
				218,433.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ			218,000.00	

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างวงเงินนี้

ผู้ประมาณการ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายภาณุวัฒน์ ประจิดร)

ผู้ตรวจประมาณการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

ปลัด อบต.

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายไอริน วิทยวิโรจน์)

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สพัช.และราคาท้องถิ่น เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

